

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
内部改修工事	1	式		
ホール改修工事 (補助対象内)	1	式		
ホール改修工事 (補助対象外)	1	式		
外部改修工事	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
外部改修	1	式		
1階	1	式		
2階	1	式		
3階	1	式		
4階・キヤットワーク	1	式		
舞台設備	1	式		
ホール改修工事 (補助対象内)	1	式		
産業廃棄物処理	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

内部改修工事					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
玄関ロビー・展示コーナー	1	式			
ホール玄関	1	式			
管理玄関	1	式			
1階廊下	1	式			
第1・2研修室	1	式			
第3研修室(和室)	1	式			
第4研修室(調理室)	1	式			
第5研修室・映写室	1	式			
第6研修室	1	式			
第7研修室(和室)	1	式			
便所(1)・SK室他	1	式			
会議室(1)(2)	1	式			
資料室	1	式			
コピー室・書庫	1	式			
応接室	1	式			

建築工事 科目別内訳

内部改修工事					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
ロビー・サロン・ホール横廊下	1	式			
屋内通路	1	式			
楽屋横廊下	1	式			
便所(2)	1	式			
便所(3)	1	式			
脱衣室・給湯室	1	式			
楽屋	1	式			
階段A	1	式			
階段B	1	式			
階段C	1	式			
荷揚げリフト	1	式			
内壁補修	1	式			
計					

産業廃棄物処理									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
産業廃棄物処理		1		式					
	計								

機械設備工事 科目別内訳

1階									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
空気調和設備		1		式					
換気設備		1		式					
衛生器具設備		1		式					
給水設備		1		式					
排水設備		1		式					
ガス設備		1		式					
撤去工事		1		式					
	計								

機械設備工事 科目別内訳

2階					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
換気設備	1	式			
衛生器具設備	1	式			
給水設備	1	式			
排水設備	1	式			
給湯設備	1	式			
ガス設備	1	式			
撤去工事	1	式			
計					

機械設備工事 科目別内訳

3階 撤去					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
撤去工事	1	式			
計					

機械設備工事 科目別内訳

産業廃棄物処理費					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
産業廃棄物処理 1階	1	式			
産業廃棄物処理 2階	1	式			
産業廃棄物処理 3階	1	式			
産業廃棄物処理 4階	1	式			
計					

昇降機設備工事 科目別内訳

昇降機設備					
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考	
エレベーター設備	1	式			
計					

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
玄関ロビー・展示コーナー	直接仮設	1	式		
玄関ロビー・展示コーナー	内装改修	1	式		
玄関ロビー・展示コーナー	塗装改修	1	式		
玄関ロビー・展示コーナー	環境配慮改修	1	式		
玄関ロビー・展示コーナー	発生材処理	1	式		
計					
ホール玄関	直接仮設	1	式		
ホール玄関	建具改修	1	式		
ホール玄関	内装改修	1	式		
ホール玄関	塗装改修	1	式		
ホール玄関	環境配慮改修	1	式		
ホール玄関	発生材処理	1	式		
計					
管理玄関	直接仮設	1	式		
管理玄関	内装改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
管理玄関	環境配慮改修	1	式		
管理玄関	発生材処理	1	式		
計					
1階廊下	直接仮設	1	式		
1階廊下	建具改修	1	式		
1階廊下	内装改修	1	式		
1階廊下	塗装改修	1	式		
1階廊下	環境配慮改修	1	式		
1階廊下	発生材処理	1	式		
計					
第1・2研修室	直接仮設	1	式		
第1・2研修室	内装改修	1	式		
第1・2研修室	塗装改修	1	式		
第1・2研修室	環境配慮改修	1	式		
第1・2研修室	発生材処理	1	式		

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
第3研修室(和室)	直接仮設	1	式		
第3研修室(和室)	建具改修	1	式		
第3研修室(和室)	内装改修	1	式		
第3研修室(和室)	塗装改修	1	式		
第3研修室(和室)	環境配慮改修	1	式		
第3研修室(和室)	発生材処理	1	式		
計					
第4研修室(調理室)	直接仮設	1	式		
第4研修室(調理室)	建具改修	1	式		
第4研修室(調理室)	内装改修	1	式		
第4研修室(調理室)	塗装改修	1	式		
第4研修室(調理室)	環境配慮改修	1	式		
第4研修室(調理室)	発生材処理	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
第5研修室・映写室	直接仮設	1	式		
第5研修室・映写室	建具改修	1	式		
第5研修室・映写室	内装改修	1	式		
第5研修室・映写室	塗装改修	1	式		
第5研修室・映写室	躯体改修	1	式		
第5研修室・映写室	環境配慮改修	1	式		
第5研修室・映写室	発生材処理	1	式		
計					
第6研修室	直接仮設	1	式		
第6研修室	内装改修	1	式		
第6研修室	塗装改修	1	式		
第6研修室	発生材処理	1	式		
計					
第7研修室(和室)	直接仮設	1	式		
第7研修室(和室)	建具改修	1	式		

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
第7研修室(和室)	内装改修	1	式		
第7研修室(和室)	発生材処理	1	式		
計					
便所(1)・S K室他	直接仮設	1	式		
便所(1)・S K室他	建具改修	1	式		
便所(1)・S K室他	内装改修	1	式		
便所(1)・S K室他	塗装改修	1	式		
便所(1)・S K室他	躯体改修	1	式		
便所(1)・S K室他	環境配慮改修	1	式		
便所(1)・S K室他	発生材処理	1	式		
計					
会議室(1)(2)	直接仮設	1	式		
会議室(1)(2)	内装改修	1	式		
会議室(1)(2)	塗装改修	1	式		
会議室(1)(2)	発生材処理	1	式		

建築工事 中科目別内訳

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
資料室	直接仮設	1	式		
資料室	内装改修	1	式		
資料室	塗装改修	1	式		
資料室	発生材処理	1	式		
計					
コピー室・書庫	直接仮設	1	式		
コピー室・書庫	内装改修	1	式		
コピー室・書庫	塗装改修	1	式		
コピー室・書庫	発生材処理	1	式		
計					
応接室	直接仮設	1	式		
応接室	内装改修	1	式		
応接室	発生材処理	1	式		
計					

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ロビー・サロン・ホール横廊下	直接仮設	1	式		
ロビー・サロン・ホール横廊下	内装改修	1	式		
ロビー・サロン・ホール横廊下	塗装改修	1	式		
ロビー・サロン・ホール横廊下	環境配慮改修	1	式		
ロビー・サロン・ホール横廊下	発生材処理	1	式		
計					
屋内通路	直接仮設	1	式		
屋内通路	内装改修	1	式		
屋内通路	環境配慮改修	1	式		
屋内通路	発生材処理	1	式		
計					
楽屋横廊下	直接仮設	1	式		
楽屋横廊下	建具改修	1	式		
楽屋横廊下	内装改修	1	式		
楽屋横廊下	塗装改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
楽屋横廊下	環境配慮改修	1	式		
楽屋横廊下	発生材処理	1	式		
計					
便所(2)	直接仮設	1	式		
便所(2)	建具改修	1	式		
便所(2)	内装改修	1	式		
便所(2)	塗装改修	1	式		
便所(2)	躯体改修	1	式		
便所(2)	環境配慮改修	1	式		
便所(2)	発生材処理	1	式		
計					
便所(3)	内装改修	1	式		
計					
脱衣室・給湯室	直接仮設	1	式		
脱衣室・給湯室	内装改修	1	式		

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
脱衣室・給湯室	塗装改修	1	式		
脱衣室・給湯室	環境配慮改修	1	式		
脱衣室・給湯室	発生材処理	1	式		
計					
楽屋	直接仮設	1	式		
楽屋	建具改修	1	式		
楽屋	内装改修	1	式		
楽屋	塗装改修	1	式		
楽屋	発生材処理	1	式		
計					
階段A	直接仮設	1	式		
階段A	建具改修	1	式		
階段A	内装改修	1	式		
階段A	塗装改修	1	式		
階段A	環境配慮改修	1	式		

建築工事 中科目別内訳

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
階段A	発生材処理	1	式		
計					
階段B	直接仮設	1	式		
階段B	内装改修	1	式		
階段B	塗装改修	1	式		
階段B	環境配慮改修	1	式		
階段B	発生材処理	1	式		
計					
階段C	直接仮設	1	式		
階段C	内装改修	1	式		
階段C	発生材処理	1	式		
計					
荷揚げリフト	直接仮設	1	式		
荷揚げリフト	改修・撤去	1	式		
荷揚げリフト	発生材処理	1	式		

内部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
内壁補修	1F事務室	1	式		
内壁補修	1F倉庫B	1	式		
内壁補修	1F予備室	1	式		
内壁補修	1F保健室	1	式		
内壁補修	1Fロッカー室A	1	式		
内壁補修	1Fロッカー室B	1	式		
内壁補修	1F受水槽室	1	式		
内壁補修	1F空調機械室	1	式		
内壁補修	3FEV機械室	1	式		
内壁補修	3F階段室(EV機械室横)	1	式		
内壁補修	4F調光室	1	式		
内壁補修	4F音響調整室	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

ホール改修工事 (補助対象内)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ホール	直接仮設	1	式		
ホール	内装改修	1	式		
ホール	塗装改修	1	式		
ホール	躯体改修	1	式		
ホール	発生材処理	1	式		
計					

ホール改修工事 (補助対象外)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
ホール	直接仮設	1	式		
ホール	建具改修	1	式		
ホール	内装改修	1	式		
ホール	塗装改修	1	式		
ホール	躯体改修	1	式		
ホール	環境配慮改修	1	式		
ホール	発生材処理	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

外部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
外部階段	直接仮設	1	式		
外部階段	防水改修	1	式		
外部階段	外部改修	1	式		
外部階段	外構改修	1	式		
外部階段	発生材処理	1	式		
計					
屋上防水	直接仮設	1	式		
屋上防水	防水改修	1	式		
屋上防水	外壁改修	1	式		
屋上防水	発生材処理	1	式		
計					
外壁開口新設	直接仮設	1	式		
外壁開口新設	外壁改修	1	式		
外壁開口新設	躯体改修	1	式		
外壁開口新設	発生材処理	1	式		

外部改修工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
外構	外構	1	式		
外構	発生材処理	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

外部改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	外灯改修前	1	式		
電灯設備	外灯改修後	1	式		
計					
拡声設備	階段A, B	1	式		
計					

1階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	照明改修前	1	式		
電灯設備	照明改修後	1	式		
電灯設備	コンセント改修後	1	式		
電灯設備	非常・誘導灯設備 改修前	1	式		
電灯設備	非常・誘導灯設備 改修後	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
計					
情報表示設備 誘導支援設備 テレビ受信設備	弱電設備	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

2階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	照明改修前	1	式		
電灯設備	照明改修後	1	式		
電灯設備	コンセント改修後	1	式		
電灯設備	非常・誘導灯設備 改修前	1	式		
電灯設備	非常・誘導灯設備 改修後	1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
情報表示設備 誘導支援設備	弱電設備	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

3階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	照明改修前	1	式		
電灯設備	照明改修後	1	式		
電灯設備	非常・誘導灯設備 改修前	1	式		
電灯設備	非常・誘導灯設備 改修後	1	式		
計					
動力設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

4階・キヤットリオーク					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	照明改修前	1	式		
電灯設備	照明改修後	1	式		
電灯設備	非常・誘導灯設備 改修前	1	式		
電灯設備	非常・誘導灯設備 改修後	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

舞台設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
舞台改修工事	舞台機構	1	式		
舞台改修工事	舞台音響	1	式		
舞台改修工事	舞台照明	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

ホール改修工事 (補助対象内)					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
電灯設備	照明改修前	1	式		
電灯設備	照明改修後	1	式		
電灯設備	非常・誘導灯設備 改修前・後	1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					

産業廃棄物処理					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処理	1階	1	式		
産業廃棄物処理	2階	1	式		
産業廃棄物処理	3階	1	式		
産業廃棄物処理	4階	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

1階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
空気調和設備	総合調整	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					

1階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

2階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
換気設備	総合調整	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備	排水設備	1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					
ガス設備	液化石油ガス設備	1	式		
計					
撤去工事		1	式		

2階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					

機械設備工事 中科目別内訳

3階 撤去					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
撤去工事		1	式		
計					

4階					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調調和設備	ダクト設備	1	式		
空調調和設備	総合調整	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

補助金対象工事					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
空調調和設備	ダクト設備	1	式		
空調調和設備	総合調整	1	式		
計					

産業廃棄物処理費					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
産業廃棄物処理 1階		1	式		
計					
産業廃棄物処理 2階		1	式		
計					
産業廃棄物処理 3階		1	式		
計					
産業廃棄物処理 4階		1	式		
産業廃棄物処理 4階		1	式		
計					

昇降機設備工事 中科目別内訳

昇降機設備					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
エレベーター設備		1	式		
計					

内部改修工事		玄関ロビー・展示コーナー			直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	175	m ²				
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	175	m ²				
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬共	175	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		玄関ロビー・展示コーナー			内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(撤去)							
視覚障害者用ビニール床の撤去	集積共	3.2	m ²				
木製幅木撤去	集積共	46.2	m				
展示スペースビニールクチャール取外し(改修)	L=4800	1	か所				
ビニールシート	マアプル 厚さ2.0 複層ビニールシートFS 一般床 熱溶接工法 -	168	m ²				
視覚障害者用ビニール床の撤去		3.2	m ²				
木製幅木	チーク材 高さ60	46.2	m				
可とう形外装薄塗材Si	ゆず肌状 ロータ塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	165	m ²				
展示スペースビニールクチャール再設置	L=4800	1	か所				
A-4. 案内表示	平付型 1514×1024 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物、シボ印刷	1	か所				
(内壁補修)							
ひび割れ補修(一般部)	1.0mm以上	3.7	m				
計							

内部改修工事		玄関ロビー・展示コーナー			塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
E P塗り	岩綿吸音板面 工程B種(見上) 素地B種	171	m ²				
幅木 UC塗り (糸幅300mm以下)	工程B種 2液形	46.2	m				
木製建具 E P塗り 改修仕様	木部面 工程B種 下地RB種(塗替え面)	3.7	m ²				
木製建具欄間パネル S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	1.1	m ²				
鋼製枠 S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	6.1	m				
計							

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		玄関ロビー・展示コーナー			環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	168	m ²				
整理清掃後片付け (アスベスト除去)		168	m ²				
ビニル床クイル撤去	石綿含有 集積共	168	m ²				
計							

内部改修工事		玄関ロビー・展示コーナー			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積み		1	式			別紙 00-0001	
発生材運搬		1	式			別紙 00-0002	
発生材処分		1	式			別紙 00-0003	
計							

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		ホール玄関			直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	47.1	m ²				
養生(外部建具改修)		3.2	m ²				
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	47.1	m ²				
整理清掃後片付け(外部建具改修)		3.2	m ²				
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬共	47.1	m ²				
外部建具足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	3.2	m ²				
計							

内部改修工事		ホール玄関		建具改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SSD-2 嵌め殺しランマ付 2連両開き戸改修	3200×3150 フッパレンジ取替え、建具調整	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		ホール玄関		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
木製幅木撤去	集積共	14.5	m			
(改修)						
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	30.2	m ²			
木製幅木	チーク材 高さ60	14.5	m			
可とう形 外装薄塗材Si	ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	78.8	m ²			
計						

内部改修工事		ホール玄関		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P塗り	岩綿吸音板面 工程B種(見上) 素地B種	30.2	m ²			
幅木 UC塗り (糸幅300mm以下) 計	工程B種 2液形	14.5	m			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		ホール玄関		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	30.2	m ²			
整理清掃後片付け (アスベスト除去)		30.2	m ²			
E ⁺ コル床タイル撤去	石綿含有 集積共	30.2	m ²			
計						

内部改修工事		ホール玄関			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み		1	式			別紙 00-0004
発生材運搬		1	式			別紙 00-0005
発生材処分		1	式			別紙 00-0006
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		管理玄関			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	10.3	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	10.3	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬共	10.3	m ²			
計						

内部改修工事		管理玄関		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
ビニル床撤去	集積共	5.4	m			
案内板撤去	集積共	2	か所			
(改修)						
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	10.3	m ²			
ビニル幅木	高さ60	5.4	m			
可とう形 外装薄塗材Si	ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	14.7	m ²			
A-5. 案内表示	平付型 614×1024 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物、 シルク印刷	1	か所			
(内壁補修)						
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	1.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		管理玄関		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	10.3	m ²			
整理清掃後片付け (アスベスト除去)		10.3	m ²			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	10.3	m ²			
計						

内部改修工事		管理玄関		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0007
発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		1階廊下		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	個別改修	1.2	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	2.8	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	190	m ²			
養生(外部建具改修)		6.4	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	190	m ²			
整理清掃後片付け(外部建具改修)		6.4	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	190	m ²			
外部建具足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	6.4	m ²			
計						

内部改修工事		1階廊下		建具改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
SD-1 鋼製片開き戸撤去	800×2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-2 鋼製片開き戸撤去	800×2000 枠共 集積共	1	か所			
SD-3 鋼製両開き戸撤去	1600×2300 枠共 集積共	1	か所			
建具周囲カッター入れ		69.2	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	34.6	m			
(改修)						
SD-1 鋼製片開き扉	800×2000 枠見込120 エアタイト仕様 丁番、グレンボンド、戸当り、 シリンダー錠、附属金物一式	1	か所			
SD-2 鋼製片開き戸	800×2000 枠見込86 丁番、戸当り、 シリンダー錠(モノロックタイプ)、附属金物一式	1	か所			
SD-3 鋼製両開き戸	1600×2300 枠見込120 エアタイト仕様 丁番、SUS沓摺、フリス落し、戸当り シリンダー錠、附属金物一式	3	か所			
建具周囲 シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	34.6	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	34.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		1階廊下		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
ビニル幅木撤去	集積共	153	m			
木製幅木撤去	集積共	8.9	m			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	160	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	150	m			
防煙垂れ壁撤去	L=1550 集積共	1	か所			
防煙垂れ壁撤去	L=1200 集積共	1	か所			
案内板撤去	集積共	3	か所			
室名札撤去	集積共	5	か所			
(改修)						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	190	m ²			
ビニル幅木	高さ60	153	m			
木製幅木	チーク材 高さ60	8.9	m			
壁 せつこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	1.1	m ²			
天井 せつこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	160	m ²			

内部改修工事		1階廊下		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井廻縁	塩ビ ^レ ニル製	150	m			
可とう形 外装薄塗材Si	ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	416	m ²			
可とう形 外装薄塗材Si	ポ ^レ ト面(新規) ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 素地B種、下地調整共	1.1	m ²			
壁 下地調整塗材	C-2 厚1~2mm程度 こて塗り 吹付け下地 コンクリート面	188	m ²			
開口塞ぎ 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	1.1	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉上枠部のみ L=1200mm程度	2	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (点検口)	19形(屋内) 450×450mm程度 ポ ^レ ト等切込み共	6	カ所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形(屋内) 300×1300mm程度 ポ ^レ ト等切込み共	1	カ所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	6	カ所			
2段手摺	塩ビ ^レ 製 φ34 ブラケット共	105	m			
防煙垂れ壁	L=1550	1	カ所			
防煙垂れ壁	L=1200	1	カ所			
A-1. 案内表示	平付型 420×420 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物、 シルク印刷	1	カ所			
A-2. 案内表示	平付型 420×420 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物、 シルク印刷	2	カ所			
B-6. 一般室ビ ^レ クトサイン	突出スイング型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	カ所			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		1階廊下		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
S-9. ビ ^レ クトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	カ所			
S-10. ビ ^レ クトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	カ所			
S-11. ビ ^レ クトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	カ所			
S-12. ビ ^レ クトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	カ所			
(内壁補修)						
露出鉄筋処理 (一般部)	防錆処理+中性化抑制処理+モルタル埋め 100×100程度	4	カ所			
露出鉄筋処理 (一般部)	防錆処理+中性化抑制処理+モルタル埋め 100×300程度	1	カ所			
露出鉄筋処理 (一般部)	防錆処理+中性化抑制処理+モルタル埋め 100×1000程度	4	m			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	46.9	m			
塗膜浮き処理 (一般部)	段差補修	0.4	m ²			
計						

内部改修工事		1階廊下		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P塗り (フタ仕上げ)	素地B種 工程B種(見上)	160	m ²			
E P塗り	岩綿吸音板面 素地B種 工程B種(見上)	30.2	m ²			
幅木 UC塗り (糸幅300mm以下)	工程B種 2液形	8.9	m			
鋼製建具 錆止め兼用UE塗	鋼製建具面	38	m ²			
木製建具 E P塗り 改修仕様	木部面 下地RB種(塗替え面) 工程B種	19.4	m ²			
鋼製建具 SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 下地RC種(塗替え面) 工程C種 塗料1種	13.9	m ²			
木製建具欄間パネル SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 錆止め、下地RB種(塗替え面) 工程B種 塗料1種	3	m ²			
鋼製枠 SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 錆止め、下地RB種(塗替え面) 工程B種 塗料1種	32.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		1階廊下		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	190	m ²			
整理清掃後片付け (アスベスト除去)		190	m ²			
ビニル床クイム撤去	石綿含有 集積共	190	m ²			
計						

内部改修工事		1階廊下			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0010
発生材運搬		1	式			別紙 00-0011
発生材処分		1	式			別紙 00-0012
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第1・2研修室			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	個別改修	16.2	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	107	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	107	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	107	m ²			
計						

内部改修工事		第1・2研修室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
床 ^ニ ホ ^ニ 樹脂塗床撤去	集積共	31.3	m ²			
ビ ^ニ 幅木撤去	集積共	18.3	m			
天井合板 ^{ボ^ニト} 撤去	一重張り 一般集積共	103	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ ^ニ 製 集積共	43.1	m			
下り壁見切り撤去	アルミ製 集積共	10.2	m			
天井点検口撤去	集積共	3	か所			
ブ ^ラ イト ^{ボ^ニツ} クス撤去	金属製 L=3400 集積共	3	か所			
ア ^コ デ ^イ オ ^ト ア撤去	W8000×H3000(2分割) レール共集積共	1	か所			
K-1. ステンレス流し台撤去	L3350×D600×H750 集積共	1	か所			
K-2. ステンレス流し台撤去	L6600×D600×H750 集積共	1	か所			
K-3. フ ^ラ ント ^リ ー ^ニ エ ^ニ ット撤去	W1400×D800×H3000 集積共	1	か所			
K-4. 裁縫台撤去	W2400×D900×H750 集積共	2	か所			
室名札撤去	集積共	3	か所			
掲示板取外し	W2200×H1200	1	か所			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第1・2研修室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
掲示板取外し	W3600×H1200	1	か所			
初 ^ホ ボ ^ニ ト ^ニ 取外し	W3600×H1200	1	か所			
(改修)						
ビ ^ニ 床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビ ^ニ 床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	38.3	m ²			
床 ^フ ア ^コ ン ^セ ント撤去跡モ ^ル タル補修	1000×1000	2	か所			
床下地調整	コンクリート面	38.3	m ²			
ビ ^ニ 幅木	高さ60	48.4	m			
壁せ ^っ こ ^う ボ ^ニ ト ^ニ 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボ ^ニ ト ^ニ 下地 継目処理	48.6	m ²			
天井せ ^っ こ ^う ボ ^ニ ト ^ニ 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	99.4	m ²			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚 6 目透かし	7.7	m ²			
下り壁せ ^っ こ ^う ボ ^ニ ト ^ニ 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	4.4	m ²			
天井廻縁	塩化ビ ^ニ 製	71.4	m			
下り壁見切縁	アルミ製	10.2	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	24.3	m ²			
軽量鉄骨天井開口部補強(点検口)	19形(屋内) 450×450mm程度ボ ^ニ ト ^ニ 等切込み共	1	か所			

内部改修工事		第1・2研修室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井開口部補強(照明器具)	19形(屋内) 300×1300mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強(照明器具)	19形(屋内) 150×1300mm程度 ボート等切込み共	15	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強(空調設備)	19形(屋内) 950×650mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強(空調設備)	19形(屋内) 1450×650mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	4	か所			
アライントボックス	アルミ製 W120×H150 L=3400	3	か所			
アライント取付け	W1600×H2000 スラット幅35mm 材工共	6	か所			
コンクリート撤去跡壁穴補修	モルタル充填 W100×H150×D50	2	か所			
B-1.一般室ビクトサイン	突出スイング型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-3.ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-4.ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
掲示板再設置	W2200×H1200	1	か所			
掲示板再設置	W3600×H1200	1	か所			
初小ボート再設置	W3600×H1200	1	か所			
(内壁補修)						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第1・2研修室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル浮き処理(一般部)	ポキ樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	3.2	㎡			
モルタル浮き処理(一般部)	ポキ樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	0.7	㎡			
ひび割れ補修(一般部)	1.0mm以上	20.1	m			
塗膜浮き処理(一般部)	段差補修	0.4	㎡			
計						

内部改修工事		第1・2研修室		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P塗り	ポर्ट面 素地B種 工程B種(一般)	48.6	㎡			
E P塗り	ポर्ट面 素地B種 工程B種(見上)	99.4	㎡			
E P塗り	ポर्ट面 素地B種 工程B種(下り壁)	4.4	㎡			
E P塗り	けい酸カルシウム板面 素地B種 工程B種(見上)	7.7	㎡			
E P塗り 改修仕様	モルタル面 下地調整RB種(塗替え面) 工程B種(一般)	102	㎡			
木製建具 E P塗り 改修仕様	木部面 下地RB種(塗替え面) 工程B種	7.4	㎡			
木製建具欄間パネル S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 錆止め、下地RB種(塗替え面) 工程B種 塗料1種	2.3	㎡			
鋼製枠 S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 錆止め、下地RB種(塗替え面) 工程B種 塗料1種	12.3	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第1・2研修室		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	7.7	㎡			
天井部分撤去範囲 壁養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	34.8	㎡			
整理清掃後片付け (アスベスト除去)		7.7	㎡			
内部仕上足場 (アスベスト除去)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	7.7	㎡			
天井合板・ポर्ट 撤去	一重張り 石綿含有 集積共	7.7	㎡			
計						

内部改修工事		第1・2研修室			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み		1	式			別紙 00-0013
発生材運搬		1	式			別紙 00-0014
発生材処分		1	式			別紙 00-0015
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第3研修室（和室）			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	個別改修	4.9	㎡			
養生(内部改修)	個別改修	8.8	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	55.5	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	8.8	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	55.5	㎡			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	64.2	㎡			
計						

内部改修工事		第3研修室(和室)		建具改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(改修)						
F-1 木製4本引違い襖 張替え	3710×1800	1	か所			
S-1 木製7mm付4本引き 障子張替え	2930×1800 欄間:2930×350	2	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第3研修室(和室)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
畳撤去	一畳 集積共	28	枚			
E°ニヨ幅木撤去	集積共	0.6	m			
壁シラカシ吹付撤去	集積共	17.1	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	59.5	m ²			
廻り縁撤去	塩t°製 集積共	63.6	m			
天井点検口撤去	集積共	2	か所			
カーテンボックス撤去	木製 L=3400 集積共	2	か所			
防炎カーテン撤去	W3270×H1700 集積共	2	か所			
室名札撤去	集積共	2	か所			
(改修)						
E°ニヨ床シト	無地 厚さ2.0 複層E°ニヨ床シトFS 一般床 熱溶接工法 -	1.9	m ²			
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	28	枚			
E°ニヨ幅木	高さ60	1.4	m			
壁せっこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	1.7	m ²			

内部改修工事		第3研修室(和室)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井 杉珪目化粧難燃 ペニヤ張り	厚3.0	60.2	m ²			
天井 珪目ペニヤ張り	厚3.0	4	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	63.6	m			
壁 ジュリアシン吹替え		82.4	m ²			
壁 ジュリアシン吹付け	ボート面 素地B種、下地調整共	1.7	m ²			
開口塞ぎ 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	1.7	m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形(屋内) 600×600mm程度 ボート等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (空調設備)	19形(屋内) 1450×650mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
カーテンボックス	アルミ製 W120×H100 L=3400	2	か所			
カーテンレール	ステンレス製(ダブル)	6.8	m			
防炎カーテン (レースカーテン共)	W3270×H1700	2	か所			
B-2. 一般室ビクトサイン	突出スイング型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-5. ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
(内壁補修)						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第3研修室(和室)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/m ²) 0.25㎡未満	0.9	m ²			
ひび割れ処理 (一般部)	刷り込み 0.2mm以下	1.7	m			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	11.6	m			
計						

内部改修工事		第3研修室 (和室)		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具 SOP塗り 改修仕様 計	木部 工程B種 塗料1種 下地RB種(塗替え面)	10.3	m ²			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第3研修室 (和室)		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	6.7	m ²			
整理清掃後片付け (アスベスト除去)		6.7	m ²			
内部仕上足場 (アスベスト除去)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	4.8	m ²			
ビニル床クッション撤去	石綿含有 集積共	1.9	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	4.8	m ²			
計						

内部改修工事		第3 研修室（和室）			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み		1	式			別紙 00-0016
発生材運搬		1	式			別紙 00-0017
発生材処分		1	式			別紙 00-0018
計						

内部改修工事		第4 研修室（調理室）			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	個別改修	3.3	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	74.3	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	74.3	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	74.3	m ²			
計						

内部改修工事		第4 研修室（調理室）		建具改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
WD-1 木製親子開き戸撤去	1200×2465 鋼製枠共 集積共	2	か所			
WD-14 木製片引き戸撤去	800×2000 鋼製枠共 集積共	1	か所			
建具周囲カッター入れ		34.2	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	17.1	m			
(改修)						
WD-12 木製片引きハカガ戸	1200×2000 レール、戸車、シリング錠、 附属金物一式	2	か所			
WD-12 鋼製三方枠	上吊り片引き用 1200×2000	2	か所			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	10.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第4 研修室（調理室）		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
床エポキシ樹脂 塗床撤去	集積共	67.7	m ²			
ビニル幅木撤去	集積共	18.6	m			
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	71.8	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	47.4	m			
下り壁見切り撤去	アルミ製 集積共	6.8	m			
天井点検口撤去	集積共	2	か所			
グランドボックス撤去	金属製 L=3400 集積共	2	か所			
K-5. 窓下収納撤去	W3350×D600×H830 集積共	2	か所			
K-6. 食器戸棚撤去	W3200×D400×H3000 集積共	1	か所			
K-7・8. 調理台撤去	W2400×D900×H800 集積共	6	か所			
室名札撤去	集積共	3	か所			
掲示板取外し	W2400×H1200	2	か所			
掲示板取外し	W3600×H1200	1	か所			
初台ボード取外し	W3600×H1200	1	か所			

内部改修工事		第4研修室（調理室）		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
流し台取外し	L=1950	1	か所			
(改修)						
ビニル床シート (防滑・抗菌)	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	67.7	㎡			
床下地調整	コンクリート面	67.7	㎡			
ビニル幅木	高さ60	19.4	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	2.9	㎡			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	68.8	㎡			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	5.4	㎡			
下り壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	3	㎡			
天井廻縁	塩化ビニル製	47.4	m			
下り壁見切縁	アルミ製	6.8	m			
開口塞ぎ 軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	2.9	㎡			
軽量鉄骨壁 開口部補強	50形 扉上枠部のみ L=1200mm程度	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形(屋内) 150×1300mm程度 ボード等切込み共	8	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第4研修室（調理室）		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
グランドボックス	アルミ製 W120×H150 L=3400	2	か所			
グランド取付け	W1600×H2000 スラット幅35mm 材工共	4	か所			
戸棚(天袋付)	W1000×D500×H2500	3	か所			
生徒用調理台	L2100×D900×H760 ガスコンロ共	5	か所			
昇降式調理台	L2100×D900×H675 IH共	1	か所			
下足箱	L=900	2	か所			
窓下戸棚	W3400×D600×H800	2	か所			
B-3. 一般室ビクトサイン	突出サイン型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-6. ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	2	か所			
掲示板再設置	W2400×H1200	2	か所			
掲示板再設置	W3600×H1200	1	か所			
和什ボード再設置	W3600×H1200	1	か所			
流し台再設置	L=1950	1	か所			
(内壁補修)						
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.6	㎡			

内部改修工事		第4研修室（調理室）			内装改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル浮き処理 (一般部)	モルタル樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	1.1	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	15.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第4研修室（調理室）			塗装改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P塗り	ポर्ट面 工程B種(見上) 素地B種	2.9	㎡			
E P塗り	ポर्ट面 工程B種(見上) 素地B種	68.8	㎡			
E P塗り	ポर्ट面 工程B種(下り壁) 素地B種	3	㎡			
E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	5.4	㎡			
E P塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	71.2	㎡			
木製建具 E P塗り	木部面 工程B種 素地A種共	9.6	㎡			
鋼製枠 S O P塗り (糸幅300mm以下)	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止A種(現場2回目)	16.8	m			
計						

内部改修工事		第4研修室（調理室）		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	5.4	m ²			
天井部分撤去範囲壁養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	17.4	m ²			
整理清掃後片付け(アスベスト除去)		5.4	m ²			
内部仕上足場(アスベスト除去)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 連搬共	5.4	m ²			
天井合板・ホート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	5.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第4研修室（調理室）		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0019
発生材運搬		1	式			別紙 00-0020
発生材処分		1	式			別紙 00-0021
計						

内部改修工事		第5研修室・映写室			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	186	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	186	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	186	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 連搬共	186	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第5研修室・映写室			建具改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
WD-5 木製片開き戸撤去	800×2000 鋼製枠共 集積共	1	か所			
建具周囲カッター入れ		9.6	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	4.8	m			
(改修)						
SD-5 鋼製親子開き戸改修	1200×2465 四方コームパッキン取替え、建付調整	4	か所			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	5.6	m			
WD-7-2 木製両引き戸	しな合板 W1800×H2000 スチール枠・塗装共	1	か所			
計						

内部改修工事		第5研修室・映写室			内装改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
ビニル床シート撤去	集積共	144	m ²			
段鼻ノスリップ 金物撤去	L=800~1300 集積共	10	本			
ビニル幅木撤去	集積共	60.5	m			
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	96.3	m ²			
壁ロッキング撤去	集積共	115	m ²			
壁下地撤去	集積共	115	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	149	m ²			
天井ロッキング撤去	集積共	149	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	52.9	m			
配管ビッド撤去	幅200~300 集積共	23.2	m			
階段手摺撤去		3.6	m			
カーテンボックス撤去	木製 L=3850 集積共	1	か所			
OHP用スクリーンボックス撤去	集積共	1	か所			
天井吊りプロジェクタ撤去	集積共	1	か所			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第5研修室・映写室			内装改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明ボックス撤去	L=1100 集積共	6	か所			
リターンカブリ撤去	W630×H3000~3300 集積共	2	か所			
リターンカブリ撤去	W630×H2500~2800 集積共	2	か所			
机・椅子撤去		36	か所			
室名札撤去	集積共	5	か所			
(改修)						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	170	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 薄張物下地	111	m ²			
配線ビッド充填	幅300	7.7	m			
ビニル幅木	高さ60	96.5	m			
壁有孔ビニヤ張り	厚6.0	23	m ²			
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理 -	97.5	m ²			
壁せっこうボード張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り -	26.4	m ²			
壁有孔けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ソラス)0.8FK 厚10 鋼製、木、ボード下地 目透かし -	26.4	m ²			
壁グラスウール充填	24K 厚25	97.5	m ²			

内部改修工事		第5研修室・映写室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁ガラス充填	24K 厚50	49.4	㎡			
壁ビニルクロス	ボード面 素地共	97.5	㎡			
コーナビート		36	m			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	158	㎡			
天井ビニルクロス	ボード面 素地共	158	㎡			
天井廻縁	塩化ビニル製	91.4	m			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りなし @300	23	㎡			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	26.4	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	97.5	㎡			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (点検口)	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形(屋内) 150×1300mm程度 ボード等切込み共	32	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形(屋内) 300×1300mm程度 ボード等切込み共	3	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形(屋内) 220×650mm程度 ボード等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (空調設備)	19形(屋内) 850×850mm程度 ボード等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (シーリングスピーカー)	19形(屋内) φ175mm程度 ボード等切込み共	6	か所			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第5研修室・映写室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
可動間仕切り	W8140×H3000 天井内吊り補強共	1	か所			
B-4. 一般室ビニルサイン	突出スリット型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-7. ビニルサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	4	か所			
(内壁補修)						
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	6.2	m			
計						

内部改修工事		第5研修室・映写室			塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
E P塗り	合板面 工程B種(一般) 素地B種	23	㎡				
E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	45.2	㎡				
E P塗り 改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	10.9	㎡				
木製建具 E P塗り	木部面 工程B種 素地A種共	10.2	㎡				
鋼製建具 S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程C種 塗料1種 - 下地RC種(塗替え面)	21.3	㎡				
鋼製枠 S O P塗り (糸幅300mm以下) 計	鋼製建具面 塗料1種 - 錆止A種(現場2回目)	4.8	m				

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第5研修室・映写室			躯体改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
(撤去)							
床スラブコンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	13.1	m3				
床スラブコンクリート研出し	鉄筋残し 集積共	0.6	m3				
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	54.4	m				
砕石撤去	集積共	16.5	m3				
根切り	機械土工	76.9	m3				
発土土仮置き	建物外部	43.9	m3				
床スラブコンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	2.3	m3				
(改修)							
(床スラブ復旧)							
埋戻し	機械	43.9	m3				
土工機械運搬		1	往復				
砂利地業	再生クラッシュヤレン	16.5	m3				
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	555	kg				
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	31.6	kg				

内部改修工事		第5研修室・映写室			躯体改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋加工組立	床版	564	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	564	kg			
差し筋アンカー	D10 横向き	136	本			
普通コンクリート (材料費)	Fc18 SL18	13.2	m3			
コンクリート打設手間	土間ポンプ打設 50m3/回程度 S15~S18	13.2	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	13.2	m3			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第5研修室・映写室			環境配慮改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	13.1	m ²			
整理清掃後片付け(アスベスト除去)		13.1	m ²			
内部仕上足場(アスベスト除去)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	13.1	m ²			
ビニル床クッション撤去	石綿含有 集積共	11.3	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	18.3	m ²			
計						

内部改修工事		第5研修室・映写室			発生材処理	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み		1	式			別紙 00-0022
発生材運搬		1	式			別紙 00-0023
発生材処分		1	式			別紙 00-0024
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第6研修室			直接仮設	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	26.9	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	26.9	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬共	26.9	m ²			
計						

内部改修工事		第6 研修室			内装改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
(撤去)							
ビニル幅木撤去	集積共	21.6	m				
壁クロス撤去	集積共	73.9	m ²				
室名札撤去	集積共	3	か所				
ビクチャレール 取外し	L=4000	1	か所				
天井吊格子撤去	900角 4500×5400	1	か所				
天井吊りフロッジ 撤去	集積共	1	か所				
(改修)							
ビニル幅木	高さ60	21.6	m				
壁ビニルクロス	コンクリート面 下地調整共	73.9	m ²				
ビクチャレール再設置	L=4000	1	か所				
B-5. 一般室ビクサイン	突出サイン型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所				
S-8. ビクサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	2	か所				
(内壁補修)							
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/m ²) 0.25m ² 未満	1	m ²				

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第6 研修室			内装改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
計							

内部改修工事		第6研修室		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木製建具 E P塗り 改修仕様	木部面 工程B種 下地RB種(塗替え面)	7.4	m ²			
木製建具欄間ハネ S O P塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	2.3	m ²			
鋼製枠 S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	12.3	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第6研修室		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0025
発生材運搬		1	式			別紙 00-0026
発生材処分		1	式			別紙 00-0027
計						

内部改修工事		第7研修室（和室）		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	2.2	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	2.4	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	38.3	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	個別改修	2.4	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	38.3	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	40.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第7研修室（和室）		建具改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(改修)						
F-2 木製4本引違い襖 張替え	2900×1800	1	か所			
S-2 木製障子付3本引き 障子張替え	2700×1800 欄間:2700×400	1	か所			
計						

内部改修工事		第7研修室(和室)			内装改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
畳撤去	一畳 集積共	21	枚			
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	40.7	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	43.1	m			
カーテンボックス撤去	木製 L=1900 集積共	1	か所			
カーテンボックス撤去	木製 L=3400 集積共	1	か所			
防災カーテン撤去	W3270×H2300 集積共	1	か所			
室名札撤去	集積共	1	か所			
(改修)						
畳敷き	標仕D種 畳表C2 柄へり Ht 畳床KT-III 一畳 施工規模30枚以下程度	21	枚			
天井 化粧 せつこうボート 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 杉証目 突付け	40.7	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	43.1	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (空調設備)	19形(屋内) 1450×650mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
カーテンボックス	アルミ製 W120×H100 L=1900	1	か所			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		第7研修室(和室)			内装改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カーテンボックス	アルミ製 W120×H100 L=3400	1	か所			
カーテンレール	ステンレス製(タプル)	5.3	m			
防災カーテン (レースカーテン共)	W3270×H2300	1	か所			
S-13.ビクトロイ	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
(内壁補修)						
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	0.8	m			
計						

内部改修工事		第7研修室（和室）			発生材処理	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0028
発生材運搬		1	式			別紙 00-0029
発生材処分		1	式			別紙 00-0030
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(1)・SK室他			直接仮設	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	24.6	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	29	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	29	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	29	m ²			
計						

内部改修工事		便所(1)・SK室他			建具改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
WD-8 木製片開き戸撤去	800×2000 鋼製枠共 集積共	1	か所			
T-1 トイレース撤去	1200+1225×1900 集積共	1	か所			
T-2 トイレース撤去	3400×1900 集積共 隔て:1000×1900(2枚)共	1	か所			
建具周囲カッター入れ		9.6	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	4.8	m			
(改修)						
WD-13 片引きハッカー戸	800×2000 レール、戸車、シンナー錠、附属金物一式	1	か所			
WD13 鋼製三方枠	上吊り片引き用 800×2000	1	か所			
T-8 トイレース	メラミン化粧合板 厚40 2125×2000 アルミエッジ、幅木、錠付、附属金物一式	1	か所			
T-9 トイレース	メラミン化粧合板 厚40 2125×2000 アルミエッジ、幅木、錠付、附属金物一式	1	か所			
T-10 トイレース	メラミン化粧合板 厚40 2500×2000 隔て:1285×2000(1枚) アルミエッジ、幅木、錠付、附属金物一式	1	か所			
T-17 隔て板	メラミン化粧合板 厚40 400×1700	1	か所			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	4.9	m			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(1)・SK室他			建具改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

内部改修工事		便所(1)・SK室他		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	23.2	m ²			
床汚垂石撤去	下地モルタル共 集積共	1.4	m ²			
床シタ-コンクリート撤去	集積共	1.2	m ³			
床見切り撤去	ステン製 L=800 集積共	2	か所			
εニル幅木撤去	集積共	8.3	m			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	77.4	m ²			
CB撤去	人力 集積共	0.8	m ³			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	4.4	m ²			
廻り縁撤去	塩ε製 集積共	46.9	m			
床マホ-ル・点検口撤去	集積共	2	か所			
天井点検口撤去	集積共	2	か所			
ラインε台面撤去	テラεフ ロック厚30 L2750×W140 集積共	1	か所			
ラインε台面撤去	テラεフ ロック厚30 L2025×W110 集積共	2	か所			
照明ホ-ックス撤去	L=2025 集積共	2	か所			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(1)・SK室他		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鏡撤去	450×700 集積共	4	か所			
スクリーン(隔て板)撤去	W450×H2300 ガラス共 集積共	1	か所			
室名札撤去	集積共	8	か所			
(改修)						
εニル床シート(抗菌)	マ-フル 厚さ2.0 複層εニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	22.9	m ²			
εニル床シート	無地 厚さ2.0 複層εニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	4.4	m ²			
汚垂石	厚7.0 2850×600	1	か所			
床モルタル塗り	金ごて εニル系床材下地 厚28	22.9	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 汚垂石下地 厚37	1.7	m ²			
床均しモルタル塗り	金ごて 防水下地 厚15	0.6	m ²			
床シタ-コンクリート(材工共)	厚50 溶接金網共	24.6	m ²			
ステン床見切り	L=800	2	か所			
床点検口	屋内用 化粧蓋 アルミ製枠 ステン目地 鍵無 450角	2	か所			
εニル幅木	高さ60	41.7	m			
壁せっこうボ-ト張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボ-ト 下地張り -	8.1	m ²			

内部改修工事		便所(1)・SK室他		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 せつこうぼーど 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC,CB直張り 下地張り	61.3	m ²			
ライニング壁 合板下地張り	構造用合板 厚12.0	8	m ²			
壁 化粧けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6	77.4	m ²			
可とう形 外装薄塗材Si	ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	14.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	9.3	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	6.8	m ²			
軽量鉄骨ライニング 壁下地	50形 下地張りあり @450	8	m ²			
壁タイル跡下地調整	コンクリート面	61.3	m ²			
天井 せつこうぼーど 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	4.4	m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	24.6	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	46.9	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
ライニング面台 シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	14.9	m			
ライニング面台	マリンボ ストフォーム 厚20 L2850×D150	1	か所			
ライニング面台	マリンボ ストフォーム 厚20 L2025×D200	2	か所			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(1)・SK室他		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B-7. 一般室ビクトサイン	突出スイング型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	2	か所			
B-8. 一般室ビクトサイン	突出スイング型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
B-9. 一般室ビクトサイン	突出スイング型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-15. ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-16. ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-17. ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-18. ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
計						

内部改修工事		便所(1)・SK室他		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P塗り (フックル仕上)	ポット面 工程B種(見上) 素地B種	4.4	m ²			
E P塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	24.6	m ²			
E P塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	7.3	m ²			
木製建具 E P塗り	木部面 工程B種 素地A種共	3.6	m ²			
木製建具 E P塗り 改修仕様	木部面 工程B種 下地RB種(塗替え面)	2.6	m ²			
鋼製枠 S O P塗り (糸幅300mm以下)	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止A種(現場2回目)	7.6	m			
鋼製枠 S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	4.7	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(1)・SK室他		躯体改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
床スラブコンクリート研出し	鉄筋残し 集積共	0.1	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.4	m			
(改修)						
(和便器塞ぎ)						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	12.7	kg			
鉄筋加工組立		12.2	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	12.2	kg			
差し筋フッカー	D10 横向き	32	本			
普通コンクリート (材料費)	Fc24 SL18	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	0.1	m ³			
型枠	運搬費共	0.6	m ²			
計						

内部改修工事		便所(1)・SK室他		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	29	m ²			
整理清掃後片付け(アスベスト除去)		29	m ²			
内部仕上足場(アスベスト除去)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	24.6	m ²			
ビニル床材の撤去	石綿含有 集積共	4.4	m ²			
天井合板・ポート撤去	一重張り 石綿含有 集積共	24.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(1)・SK室他		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0031
発生材運搬		1	式			別紙 00-0032
発生材処分		1	式			別紙 00-0033
計						

内部改修工事		会議室(1)(2)		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	個別改修	4.4	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	46.1	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	46.1	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 連搬共	46.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		会議室(1)(2)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
天井合板・ボート撤去	一重張り 一般 集積共	46.1	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	51.1	m			
室名札撤去	集積共	1	か所			
(改修)						
天井 せつこうボート張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	46.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	51.1	m			
軽量鉄骨天井開口部補強(点検口)	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強(照明器具)	19形(屋内) 300×1300mm程度 ボート等切込み共	10	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強(照明設備)	19形(屋内) 220×650mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強(照明器具)	19形(屋内) 170×300mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
S-2.ビークサイン	平付型 200×200 アルミ板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
(内壁補修)						
モルタル浮き処理(一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/m ²) 0.25m ² 未満	0.2	m ²			

内部改修工事		会議室(1)(2)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埃取り浮き処理 (一般部)	ポリウレタン樹脂注入(25孔/m ²) 0.25㎡～1.0㎡	7.1	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	13.6	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		会議室(1)(2)		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EP塗り	ホートン面 工程B種(見上) 素地B種	46.1	㎡			
木製建具 EP塗り 改修仕様	木部面 工程B種 下地RB種(塗替え面)	7.4	㎡			
木製建具欄間パネル SOP塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	2.3	㎡			
鋼製枠 SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	12.3	m			
計						

内部改修工事		会議室(1)(2)		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み		1	式			別紙 00-0034
発生材運搬		1	式			別紙 00-0035
発生材処分		1	式			別紙 00-0036
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		資料室		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	個別改修	1	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	9.8	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	9.8	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	9.8	m ²			
計						

内部改修工事		資料室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	9.8	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	13.2	m			
室名札撤去	集積共	1	か所			
(改修)						
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	9.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	13.2	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (点検口)	19形(屋内) 450×450mm程度 ボート等切込み共	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形(屋内) 300×1300mm程度 ボート等切込み共	2	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
S-1. エクサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
(内壁補修)						
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	1.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		資料室		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P 塗り	ボート面 工程B種(見上) 素地B種	9.8	m ²			
木製建具 E P 塗り 改修仕様	木部面 工程B種 下地RB種(塗替え面)	3	m ²			
木製建具欄間パネル S O P 塗り 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	0.8	m ²			
鋼製枠 S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	5.7	m			
計						

内部改修工事		資料室		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み		1	式			別紙 00-0037
発生材運搬		1	式			別紙 00-0038
発生材処分		1	式			別紙 00-0039
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		コピー室・書庫		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し(内部改修)	個別改修	0.4	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	13.3	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	13.3	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	13.3	m ²			
計						

内部改修工事		コピー室・書庫		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
天井合板・ポト	一重張り 一般	13.3	㎡			
撤去	集積共					
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	16.1	m			
(改修)						
天井	厚 9.5 準不燃 継目処理	13.3	㎡			
せっこうポト						
張り (GB-R)						
天井廻縁	塩化ビニル製	16.1	m			
軽量鉄骨天井	19形(屋内) 300×1300mm程度	1	カ所			
開口部補強	ポト等切込み共					
(照明器具)						
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		コピー室・書庫		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EP塗り	ポト面 工程B種(見上)	13.3	㎡			
	素地B種					
計						

内部改修工事		コピー室・書庫		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み		1	式			別紙 00-0040
発生材運搬		1	式			別紙 00-0041
発生材処分		1	式			別紙 00-0042
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		応接室		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	個別改修	1.2	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	10	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	10	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	10	m ²			
計						

内部改修工事		応接室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
天井クロス撤去	集積共	10	m ²			
天井合板・ボート 撤去	一重張り 一般 集積共	10	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	13.8	m			
(改修)						
天井ビニルクロス	ボート面 素地共	10	m ²			
天井 せっこうボート 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 継目処理	10	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	13.8	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強 (照明器具)	19形(屋内) 300×1300mm程度 ボート等切込み共	3	カ所			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		応接室		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0043
発生材運搬		1	式			別紙 00-0044
発生材処分		1	式			別紙 00-0045
計						

内部改修工事		ロビー・サロン・ホール横廊下		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	複合改修	324	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	324	㎡			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	226	㎡			
内部仕上足場(手すり先行方式)	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	98	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		ロビー・サロン・ホール横廊下		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
天井クロス撤去	集積共	226	㎡			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	226	㎡			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	181	m			
(改修)						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	11.2	㎡			
天井ビニルクロス	ボード面 素地共	226	㎡			
天井せっこうボード張り(GB-R)	厚12.5 不燃 継目処理	226	㎡			
天井廻縁	塩化ビニル製	181	m			
可とう形外装薄塗材Si	ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	804	㎡			
2段手摺	塩ビ製 φ34 ブラケット共	43	m			
(内壁補修)						
モルタル浮き処理(一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	1.2	㎡			
モルタル浮き処理(一般部)	エポキシ樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	0.3	㎡			
ひび割れ補修(一般部)	1.0mm以上	53.1	m			

内部改修工事		ロビー・サロン・ホール横廊下			内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
塗膜浮き処理 (一般部)	段差補修	4.4	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		ロビー・サロン・ホール横廊下			塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
EP塗り 改修仕様	ホード面(継目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	38.5	m ²				
計							

内部改修工事		ロビー・サロン・ホール横廊下			環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	11.2	m ²				
整理清掃後片付け(アスベスト除去)		11.2	m ²				
ビニル床材撤去	石綿含有 集積共	11.2	m ²				
計							

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		ロビー・サロン・ホール横廊下			発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み		1	式			別紙 00-0046	
発生材運搬		1	式			別紙 00-0047	
発生材処分		1	式			別紙 00-0048	
計							

内部改修工事		屋内通路		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	38.5	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	38.5	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬共	38.5	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		屋内通路		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(改修)						
E ⁺ エポキシ床シート	無地厚さ2.0 複層E ⁺ エポキシ床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	38.5	m ²			
E ⁺ エポキシ幅木	高さ60	34.7	m			
可とう形 外装薄塗材Si	ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	57.9	m ²			
(内壁補修)						
エポキシ浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/m ²) 0.25㎡未満	0.6	m ²			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	40.2	m			
塗膜浮き処理 (一般部)	段差補修	1	m ²			
計						

内部改修工事		屋内通路		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	38.5	㎡			
整理清掃後片付け(アスベスト除去)		38.5	㎡			
E-パネル撤去	石綿含有 集積共	40.5	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		屋内通路		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0049
発生材運搬		1	式			別紙 00-0050
発生材処分		1	式			別紙 00-0051
計						

内部改修工事		楽屋横廊下		直接仮設		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	41.8	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	41.8	㎡			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬共	41.8	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		楽屋横廊下		建具改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
SD-6 鋼製両開き戸撤去	2000×2765 枠共 集積共	1	か所			
建具周囲カッター入れ		19.1	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	9.5	m			
(改修)						
SD-6 鋼製両開き戸	2000×2765 枠見込100 丁番、ドアチェック、戸当り、 シリンダー錠(モ/ロックタイプ)、附属金物一式	1	か所			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	9.5	m			
計						

内部改修工事		楽屋横廊下		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
ビニル幅木撤去	集積共	33.4	m			
(改修)						
ビニル床シート	マフール 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	41.8	m ²			
ビニル幅木	高さ60	33.4	m			
可とう形 外装薄塗材Si	ゆず肌状 ロータ塗 アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	75.7	m ²			
2段手摺	塩ビ製 φ34 フラケット共	17	m			
(内壁補修)						
欠損補修 (一般部)	100×300程度	1	か所			
モルタル浮き処理 (一般部)	ポキ樹脂注入(16孔/m ²) 0.25m ² 未満	0.3	m ²			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	21.3	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		楽屋横廊下		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EP塗り 改修仕様	ポット面(継目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	41.8	m ²			
鋼製建具 SOP塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止A種(現場2回目)	14.4	m ²			
計						

内部改修工事		楽屋横廊下			環境配慮改修	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	41.8	m ²			
整理清掃後片付け(アスベスト除去)		41.8	m ²			
ビニル床材撤去	石棉含有 集積共	41.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		楽屋横廊下			発生材処理	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0052
発生材運搬		1	式			別紙 00-0053
発生材処分		1	式			別紙 00-0054
計						

内部改修工事		便所(2)		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	71.9	㎡			
養生(内部改修)	複合改修	75.1	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	75.1	㎡			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 連搬共	75.1	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(2)		建具改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
T-3 トイレース撤去	3400×1900 集積共 隔て:1250×1900(2枚)共	2	か所			
T-4 トイレース撤去	4300×1900 集積共 隔て:1050×1900(3枚)共	1	か所			
T-5 トイレース撤去	4300×1900 集積共 隔て:1050×1900(3枚)共	1	か所			
T-6 トイレース撤去	2250×1900 集積共 隔て:1000×1900(1枚)共	1	か所			
T-7 トイレース撤去	2250×1900 集積共 隔て:1000×1900(1枚)共	1	か所			
(改修)						
T-11 トイレース	メラミン化粧合板 厚40 3480×2000 隔て:1370×2000(2枚)、 :85×2000(1枚)、 :95×2000(1枚) アルミエッジ、幅木、錠付、附属金物一式	1	か所			
T-12 トイレース	メラミン化粧合板 厚40 3360×2000 隔て:1370×2000(2枚) :85×2000(1枚) アルミエッジ、幅木、錠付、附属金物一式	1	か所			
T-13 トイレース	メラミン化粧合板 厚40 4300×2000 隔て:1335×2000(4枚) アルミエッジ、幅木、錠付、附属金物一式	1	か所			
T-14 トイレース	メラミン化粧合板 厚40 4300×2000 隔て:1335×2000(4枚) アルミエッジ、幅木、錠付、附属金物一式	1	か所			

内部改修工事		便所(2)		建具改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
T-15 トイレース	メラミン化粧合板 厚40 2080×2000 隔て:1330×2000(2枚) アルミエッジ、幅木、錠付、附属金物一式	1	か所			
T-16 トイレース	メラミン化粧合板 厚40 2080×2000 隔て:1380×2000(2枚) アルミエッジ、幅木、錠付、附属金物一式	1	か所			
T-18 隔て板	メラミン化粧合板 厚40 1530×2000	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(2)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	67.8	m ²			
床汚垂石撤去	下地モルタル共 集積共	2.9	m ²			
床シンク・コンクリート撤去	集積共	3.5	m ³			
床見切り撤去	L=800~850 集積共	2	か所			
木製幅木撤去	集積共	6.3	m			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	146	m ²			
CB撤去	人力 集積共	0.6	m ³			
天井合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	75.1	m ²			
天井クロス撤去	集積共	75.1	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	52	m			
ライニング面台撤去	テラゾプロック 厚30 L4800×W140 集積共	1	か所			
鏡撤去	W3050×H950 集積共	1	か所			
鏡撤去	W2400×H950 集積共	1	か所			
鏡撤去	W4900×H950 集積共	1	か所			

内部改修工事		便所(2)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面カウンター天板撤去	W3050×D450(腰ハ 裓共) 集積共	1	カ所			
洗面カウンター天板撤去	W2400×D450(腰ハ 裓共) 集積共	1	カ所			
洗面カウンター天板撤去	W4900×D450(腰ハ 裓共) 集積共	1	カ所			
室名札撤去	集積共	3	カ所			
(改修)						
ビニル床シート(抗菌)	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	72.1	㎡			
汚垂石	厚7.0 4970×600	1	カ所			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚50	67.7	㎡			
床モルタル塗り	木ごて 汚垂石下地 厚50	3	㎡			
床シタ-コンクリート(材工共)	厚50 溶接金網共	22.4	㎡			
床下地調整	コンクリート面	4.4	㎡			
ビニル幅木	高さ60	65.4	m			
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	77.9	㎡			
壁せつこうボード張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 RC、CB直張り 下地張り - -	50.3	㎡			
ライニング壁合板下地張り	構造用合板 厚12.0	17.5	㎡			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(2)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁化粧けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6	146	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	19.4	㎡			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	76.1	㎡			
軽量鉄骨ライニング壁下地	50形 下地張りあり @450	17.5	㎡			
壁タイル跡下地調整	コンクリート面	50.3	㎡			
天井 けい酸カルシウム板張り	タイプ2(ノブス)0.8FK 厚 6 目透かし	75.1	㎡			
天井廻縁	塩化ビニル製	67.1	m			
軽量鉄骨天井開口部補強(点検口)	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	2	カ所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	カ所			
ライニング面台シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	19.2	m			
洗面カウンターシーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	14	m			
ライニング面台	マリンボ ストフォーム 厚20 L4970×D150	1	カ所			
ライニング面台	マリンボ ストフォーム 厚20 L3220×D200	1	カ所			
ライニング面台	マリンボ ストフォーム 厚20 L4800×D200	1	カ所			
ライニング面台	マリンボ ストフォーム 厚20 L2400×D200	1	カ所			

内部改修工事		便所(2)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面カウンター天板	W3220×D600(フッ素コート共)	1	か所			
洗面カウンター天板	W4800×D600(フッ素コート共)	1	か所			
洗面カウンター天板	W2400×D600(フッ素コート共)	1	か所			
A-2. 案内表示	平付型 420×420 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物、 シルク印刷	2	か所			
(内壁補修)						
(クローブ前面壁)						
珪藻土浮き処理 (一般部)	珪藻土樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.1	㎡			
(身障者WC入口壁)						
珪藻土浮き処理 (一般部)	珪藻土樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.2	㎡			
(ホ-ル前室)						
珪藻土浮き処理 (一般部)	珪藻土樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.1	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(2)		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P 塗り	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 素地B種	75.1	㎡			
E P 塗り 改修仕様	コンクリート面 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	25.1	㎡			
計						

内部改修工事		便所(2)		躯体改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
床スラブコンクリート研出し	鉄筋残し 集積共	0.6	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	28.6	m			
(改修)						
(和便器塞ぎ)						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	82.6	kg			
鉄筋加工組立		79.4	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	79.4	kg			
差し筋アカー	D10 横向き	224	本			
普通コンクリート (材料費)	Fc24 FL18	0.7	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18	0.7	m ³			
型枠	運搬費共	3.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(2)		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	4.4	m ²			
整理清掃後片付け (アスベスト除去)		4.4	m ²			
ビニル床タイル撤去	石綿含有 集積共	4.4	m ²			
計						

内部改修工事		便所(2)		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0055
発生材運搬		1	式			別紙 00-0056
発生材処分		1	式			別紙 00-0057
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		便所(3)		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
室名札撤去	集積共	2	か所			
(改修)						
S-15.ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-18.ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
計						

内部改修工事		脱衣室・給湯室		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	複合改修	6.1	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	6.1	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	6.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		脱衣室・給湯室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
ビニル床シート撤去	集積共	3.1	m ²			
ビニル幅木撤去	集積共	8.8	m			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	10.4	m			
エントランス撤去	0914枠 開口枠共 集積共	2	か所			
K-11.脱衣棚撤去	W400×D300×H600 集積共	2	か所			
室名札撤去	集積共	2	か所			
(改修)						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 多湿部 熱溶接工法 -	3.1	m ²			
ビニル幅木	高さ60	8.8	m			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 目透かし	3.1	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	10.4	m			
エントシャワー		2	か所			
エントシャワー-開口枠	W600×H1800	2	か所			
脱衣棚	メラミン化粧板 W400×D300×H600	2	か所			

内部改修工事		脱衣室・給湯室		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
S-19.ビレットサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-20.ビレットサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		脱衣室・給湯室		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P塗り	けい、酸カルシウム板面 工程B種(見上) 素地B種	3.1	m ²			
E P塗り 改修仕様	モルタル面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	17.1	m ²			
計						

内部改修工事		脱衣室・給湯室		環境配慮改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	3.1	㎡			
整理清掃後片付け(アスベスト除去)		3.1	㎡			
内部仕上足場(アスベスト除去)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	3.1	㎡			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	3.1	㎡			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		脱衣室・給湯室		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0058
発生材運搬		1	式			別紙 00-0059
発生材処分		1	式			別紙 00-0060
計						

内部改修工事		楽屋		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	個別改修	29.3	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	34.9	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	17.4	m ²			
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	17.1	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	34.9	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	17.1	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	34.9	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬共	17.1	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		楽屋		建具改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
WD-10 木製親子開き戸撤去	1200×2265 鋼製枠共 集積共	1	か所			
建具周囲カッター入れ		11.5	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	5.7	m			
(改修)						
WD-14 木製片引きハカド 戸	1200×2000 レール、戸車、シリング錠、 附属金物一式	1	か所			
WD-14 鋼製三方枠	上吊り片引き用 1200×2000	1	か所			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	5.2	m			
計						

内部改修工事		楽屋		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
ビニル床タイル撤去	一般 集積共	52	m ²			
ビニル幅木撤去	集積共	32.2	m			
壁クロス撤去	集積共	67	m ²			
K-9. 洗面カウンター天板撤去	W3200×D600(腰ハ 衿共) 集積共	3	か所			
K-10. 洗面カウンター天板撤去	W1700×D600(腰ハ 衿共) 集積共	2	か所			
室名札撤去	集積共	2	か所			
(改修)						
ビニル床シート	マ-フル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	22.7	m ²			
床タイルカーペット	総厚6.5 500角 1種ル-プ バイル 一般事務室用	29.3	m ²			
発泡プラスチック系 断熱床下地	高さ100	29.3	m ²			
上り框	高さ100	5.1	m			
ビニル幅木	高さ60	46.9	m			
壁ビニルクロス	コンクリート面 下地調整共	73.9	m ²			
洗面カウンター シーリング	一般部 シリコン系(SR-1) 10×10	14.2	m			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		楽屋		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洗面カウンター天板	W3200×D600 プラケット共	2	か所			
洗面カウンター天板	W1700×D600 プラケット共	2	か所			
洗面カウンター天板	W2650×D600 プラケット共	1	か所			
下足箱	W900×D400×H800	3	か所			
姿見鏡移設	W900×H1500	1	か所			
B-10. 一般室ビクトサイン	突出サイン型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
B-11. 一般室ビクトサイン	突出サイン型 200×80 アクリル板厚5.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	1	か所			
S-14. ビクトサイン	平付型 200×200 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物 シルク印刷	2	か所			
計						

内部改修工事		楽屋		塗装改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製建具 E P塗り	木部面 工程B種 素地A種共	4.8	m ²			
木製建具 E P塗り 改修仕様	木部面 工程B種 下地RB種(塗替え面)	6.2	m ²			
鋼製枠 S O P塗り (糸幅300mm以下)	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止A種(現場2回目)	8.4	m			
鋼製枠 S O P塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	6.2	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		楽屋		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0061
発生材運搬		1	式			別紙 00-0062
発生材処分		1	式			別紙 00-0063
計						

内部改修工事		階段A	直接仮設			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	212	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	212	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度	7.7	m ²			
内部階段仕上足場	既存塗膜の除去無し 運搬共 運搬共	205	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		階段A	建具改修			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(撤去)						
WD-6 木製片開き戸撤去	800×2000 扉のみ 集積共	1	か所			
(改修)						
WD-7 木製片開き戸(アルミ ガレ付)	800×2000 ヒボットピンジ、戸当り、ドアチェック、 シリンダ錠(モノロックタイプ)、附属金物一式	1	か所			
計						

内部改修工事		階段A			内装改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
段鼻ノリスリッパ 金物撤去	L=1600~1950 集積共	84	カ所			
木製幅木撤去	集積共	55.6	m			
(改修)						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	35.6	m ²			
階段ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	118	m ²			
視覚障害者用ビニル床タイル		4	m ²			
階段滑り止め 接着工法	ステンレス製 フラットエンド (ビニル製) 共幅35	148	m			
木製幅木	チーク材 高さ60	38.9	m			
木製ササ幅木	チーク材	16.7	m			
可とう形 外装薄塗材Si	ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	384	m ²			
階段手摺撤去		83.5	m			
A階段手摺 端部	端部手摺2段 1~3階	1	式			
A階段手摺 中央	中央手摺2段 1~3階	1	式			
階段手摺 壁付	壁付手摺2段	46.9	m			

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		階段A			内装改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内壁補修)						
珞孔浮き処理 (一般部)	珞孔樹脂注入 (16孔/m ²) 0.25m ² 未満	0.1	m ²			
珞孔浮き処理 (一般部)	珞孔樹脂注入 (25孔/m ²) 0.25m ² ~1.0m ²	0.8	m ²			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	1.4	m			
計						

内部改修工事		階段A		塗装改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
幅木 UC塗り (糸幅300mm以下)	工程B種 2液形	55.6	m			
壁・天井見切り UC塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 2液形 下地調整RB種(塗替え面)	100	m ²			
木製建具 EP塗り	木部面 工程B種 素地A種共	3	m ²			
鋼製枠 SOP塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	4.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		階段A		環境配慮改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	124	m ²			
整理清掃後片付け (アスベスト除去)		124	m ²			
E ⁻ コン床クイル撤去	石綿含有 集積共	153	m ²			
計						

内部改修工事		階段A		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み		1	式			別紙 00-0064
発生材運搬		1	式			別紙 00-0065
発生材処分		1	式			別紙 00-0066
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		階段B		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	21.7	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	塗装塗替え程度	21.7	m ²			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 塗装塗替え程度 既存塗膜の除去無し 運搬共	5.7	m ²			
内部階段仕上足場	運搬共	16	m ²			
計						

内部改修工事		階段B		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
段鼻ノスリップ金物撤去	L=1400~1650 集積共	25	カ所			
ビニル幅木撤去	集積共	27.3	m			
(改修)						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	5.9	m ²			
階段ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	21.4	m ²			
階段滑り止め接着工法	ステンレス製 フラットエンド (ビニル製) 共幅35	35.5	m			
可とう形外装薄塗材Si	ゆず肌状 ローラー塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回	89.7	m ²			
A-3. 案内表示	平付型 420×420 アクリル板厚3.0、アルミ型材取付金物、シルク印刷	1	カ所			
(内壁補修)						
露出鉄筋処理 (一般部)	防錆処理+中性化抑制処理+モルタル埋め 100×1000程度	1	m			
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入 (16孔/m ²) 0.25m ² 未満	0.1	m ²			
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入 (25孔/m ²) 0.25m ² ~1.0m ²	1.3	m ²			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	20.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		階段B		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EP塗り改修仕様	ホート面(継目) 工程B種(見上) 下地調整RB種(塗替え面)	21.7	m ²			
木製建具 EP塗り改修仕様	木部面 工程B種 下地RB種(塗替え面)	4.3	m ²			
鋼製枠 S O P 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	鋼製建具面 工程B種 塗料1種 錆止め、下地RB種(塗替え面)	5.2	m			
計						

内部改修工事		階段B	環境配慮改修			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	21.7	m ²			
整理清掃後片付け(アスベスト除去)		21.7	m ²			
ビニル床材撤去	石綿含有 集積共	27.4	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		階段B	発生材処理			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0067
発生材運搬		1	式			別紙 00-0068
発生材処分		1	式			別紙 00-0069
計						

内部改修工事		階段C	直接仮設			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	15.8	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	15.8	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	15.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		階段C	内装改修			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
天井クロス撤去	集積共	17.8	m ²			
(改修)						
天井ビニルクロス	ホート面 下地調整共	17.8	m ²			
階段手摺撤去		21.4	m			
C階段手摺端部	端部手摺2段 2~3階	1	式			
計						

内部改修工事		荷揚げリフト		改修・撤去		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
荷揚げリフト撤去	3450×2500×H1100 外壁付レール(W1270×H5840)共	1	か所			
床スラブコンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	0.6	m ³			
床モルタル・床人研ぎ撤去	集積共	4.9	m ²			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	9.1	m			
カッター入れ	モルタル面 厚さ20～30mm	9.1	m			
荷揚げリフト撤去		1	台			
(改修)						
荷揚げリフト		1	台			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 特に狭い場所 人力	7	m ²			
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0073
埋戻し	小規模土工 バックホウ0.13m ³	9.1	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		荷揚げリフト		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0074
発生材運搬		1	式			別紙 00-0075
発生材処分		1	式			別紙 00-0076
計						

内部改修工事		内壁補修		1F事務室		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
欠損補修 (一般部)	100×100程度	4	か所			
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡未満	1.6	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	7.7	m			
計						

内部改修工事		内壁補修		1F倉庫B		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.2	㎡			
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	0.5	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	1.7	m			
計						

内部改修工事		内壁補修		1F予備室		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル浮き処理 (一般部)	モルタル樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.4	㎡			
モルタル浮き処理 (一般部)	モルタル樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	0.7	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	2.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		内壁補修		1F保健室		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル浮き処理 (一般部)	モルタル樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.1	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	1	m			
計						

内部改修工事		内壁補修			1Fロッカー室A	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
埃取り処理 (一般部)	珪藻土樹脂注入(16孔/m ²) 0.25㎡未満	1	式			別紙 00-0077
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		内壁補修			1Fロッカー室B	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	1.1	m			
計						

内部改修工事	内壁補修			1F受水槽室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	0.8	m			
計						

内部改修工事	内壁補修			1F空調機械室		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	19.3	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		内壁補修		3FEV機械室		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗剥き処理 (一般部)	珪藻土樹脂注入(16孔/m ²) 0.25㎡未満	1	式			別紙 00-0078
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		内壁補修		3F階段室(EV機械室横)		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗剥き処理 (一般部)	珪藻土樹脂注入(16孔/m ²) 0.25㎡未満	0.6	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	2.7	m			
計						

内部改修工事		内壁補修		4F調光室		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル浮き処理 (一般部)	モルタル樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	1.8	㎡			
モルタル浮き処理 (一般部)	モルタル樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	2	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	3.5	m			
計						

建築工事 細目別内訳

内部改修工事		内壁補修		4F音響調整室		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル浮き処理 (一般部)	モルタル樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.1	㎡			
モルタル浮き処理 (一般部)	モルタル樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	1	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	4.6	m			
計						

ホール改修工事 (補助対象内)		ホール		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高9.1m以上10.8m未満 -	570	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象内)		ホール		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
天井合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	312	m ²			
天井合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	360	m ²			
天井ロックワール撤去	集積共	672	m ²			
廻り縁撤去	塩ビ製 集積共	86.2	m			
折上天井見切り撤去	PL-1.2 コ-150×50 集積共	108	m			
天井下地撤去	集積共	672	m ²			
(改修)						
天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り (GB-P)	厚 9.5 ショイトレス工法 φ6-22 不燃紙裏打(準不燃)	261	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 ショイトレス工法 下張GB-R厚9.5共	289	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R) (曲面)	厚 9.5 ショイトレス工法 下張GB-R厚9.5共	51.1	m ²			
下り天井 吸音用 あなあきせっこう ボード張り (GB-P)	厚 9.5 ショイトレス工法	51.1	m ²			
下り天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 ショイトレス工法 下張GB-R厚9.5共	19.6	m ²			
天井・下り天井 ロックワール敷込み	厚50	672	m ²			
準構造化天井下地 (水平部・勾配部)	直張り用	174	m ²			

ホール改修工事 (補助対象内)		ホール		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
準構造化天井下地 (水平部・勾配部)	捨張り用	264	m ²			
準構造化天井下地 (曲面部)	捨張り用	51.1	m ²			
準構造化天井下地 (掘込天井)	直張り用	87	m ²			
準構造化天井下地 (掘込天井)	捨張り用	25.4	m ²			
準構造化天井下地 (下り天井)	直張り用	51.1	m ²			
準構造化天井下地 (下り天井)	捨張り用	19.6	m ²			
準耐震天井下地 開口部補強	550×550	28	か所			
準耐震天井下地 開口部補強	12120×140	1	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	86.2	m			
折上天井見切り	PL-1.2加工 コ-150×25	108	m			
計						

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象内)		ホール		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
E P塗り (スチップル仕上)	ボート面(継目) 工程B種(見上) 寒冷紗張り共 素地A種	601	m ²			
E P塗り (スチップル仕上)	ボート面(継目) 工程B種(下り天井) 寒冷紗張り共 素地A種	70.7	m ²			
折上天井見切り E P塗り(スチップル 仕上)(糸幅300mm 以下)	鉄鋼面 工程B種 塗料1種 錆止工程A塗料A(鉛・ cromフリー1種) 寒冷紗張り共	108	m			
計						

ホール改修工事 (補助対象内)		ホール		躯体改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(改修)						
(天井下地)						
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	14.3	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	8	t			
軽量リップ 溝形鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	3.7	t			
丸鋼	SNR400B M16	0.8	t			
鋼板	SS400 PL-4.5	0.8	t			
鋼板	SS400 PL-6	2.5	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板	SS400 PL-16	2.1	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0079
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16×35	4,607	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16×50	200	本			
トルシヤ形高力ボルト	S10T M16×65	799	本			
中ボルト	M12×30	2,413	本			

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象内)		ホール		躯体改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ナシパックル	M16用	468	本			
工場加工組立		27.4	t			
工場溶接費	6mm換算	866	m			
工場錆止め塗装	鉄鋼面 素地ごしらえ共	1,254	m ²			
鉄骨運搬費		31	t			
鉄骨場内小運搬費		31	t			
鉄骨建方費		27.4	t			
現場溶接費	6mm換算	70.3	m			
軽量鉄骨加工・組立	母屋, 胴縁の類 一般 普通ボルト締共	3.5	t			
トルシヤ形高力ボルト締付け	施工手間	5,390	本			
貫通ボルト	M20 L=450 材工共 既存コンクリート孔開け共	80	本			
あと施工アンカー	接着系 M16×L200 横向き	88	本			
梁端部均しモルタル	A種 厚30 280×130	44	か所			
梁端部均しモルタル	A種 厚30 300×650	40	か所			
計						

ホール改修工事 (補助対象内)		ホール		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み		1	式			別紙 00-0080
発生材運搬		1	式			別紙 00-0081
発生材処分		1	式			別紙 00-0082
計						

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(内部改修)	複合改修	606	m ²			
墨出し(建具改修)	建具開口新設	1.6	m ²			
養生(内部改修)	個別改修	5.7	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	626	m ²			
養生(内部改修)	塗装塗替え程度	252	m ²			
養生(内部建具改修)		1.6	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	5.7	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	複合改修	626	m ²			
整理清掃後片付け(内部改修)	塗装塗替え程度	252	m ²			
整理清掃後片付け(内部建具改修)		1.6	m ²			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	5.7	m ²			
舞台機構改修用 内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高15.0m程度	280	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		建具改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
AW-1 アルミ製縦軸回転窓撤去	900×800 枠共 集積共	2	か所			
SD-7 鋼製両開き戸撤去	2000×2765 枠共 集積共	1	か所			
SG-1 鋼製ガラス撤去	1500×620 枠共 集積共	10	か所			
ガラス撤去	集積共	1.4	m ²			
建具周囲カッター入れ		32.7	m			
建具周囲はつり	RC 15cm 集積共	16.3	m			
(改修)						
AW-2 アルミ縦滑りFIX窓	2150×800 附属金物一式	1	か所			
SD-7 鋼製両開き戸	2000×2765 エアタイト仕様 ヒョットモンジ、フランズ落し、ドアチェック、 押板、戸当り、シリンダー錠(モロックタイプ)、 附属金物一式	1	か所			
SD-8 鋼製片開き戸	800×2000 シリンダー錠(モロックタイプ)、 ドアチェック、戸当り、附属金物一式	1	か所			
SG-1 鋼製ガラス(固定式)	1500×620	8	か所			
SG-1 鋼製ガラス(脱着式)		2	か所			
フロート板ガラス	厚さ5 特寸 2.18m ² 以下 シーリング 清掃共	1.7	m ²			

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		建具改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
建具周囲 モルタル充填	内部建具	21	m			
計						

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
カーペット撤去	集積共	251	m ²			
段鼻ノスリップ 金物撤去	真鍮製 集積共	581	m			
床見切り撤去	真鍮製 集積共	331	m			
ステージ 框撤去	木製 100×200+40×150 集積共	20	m			
ビニル幅木撤去	集積共	124	m			
AW2新設廻り壁合板・ポर्ट撤去	一重張り 一般 集積共	2.1	m ²			
AW2新設廻り壁ロックール撤去	集積共	2.1	m ²			
AW2新設廻り壁木胴縁組撤去	集積共	2.1	m ²			
床フライトボックス撤去	W300×D250×L15.15m 緑甲板蓋共 集積共	1	か所			
カーテンボックス撤去	金属製 L=1250 集積共	2	か所			
暗幕カーテン撤去	W1250×H800 集積共	2	か所			
手摺撤去	真鍮製 H750 集積共	134.7	m			
客席撤去	集積共	1,024	か所			
ステージ 階段撤去	L900×W800	4	か所			

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
車椅子用段差解消機撤去		1	か所			
(改修)						
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	63.4	m ²			
階段ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS	378	m ²			
床ルーフカーペット		155	m ²			
階段ルーフカーペット		129	m ²			
床縁甲板	上小節 厚さ18 ひのき	22.6	m ²			
床下地合板張り	ワゴン 厚15.0	22.6	m ²			
床下地合板	ワゴン 厚12.0 下地ワゴン合板 厚12.0共	41.6	m ²			
ステージ 木床組	東立て 高さ1000 根太:60×90@300 床ボックス受け:45×60@300 大引き:120×120、東:120×120@900 根固め:30×100 土台:120×120 あと施工アコウ共立上りスチールリ受け下地含む	28	m ²			
ステージ 前通路 木床下地組	高さ~139 根太:45×30~120、補強材:45×45 端部:パッキン材 幅90	24.9	m ²			
パリアカー席 床木下地組	高さ~146 根太:45×30~120、補強材:45×45 端部:パッキン材 幅90	12.3	m ²			
踏面コンクリート直均し仕上げ	金ごて	5.6	m			

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
木床下地組端部処理	無収縮モルタル 幅260	30.3	m			
階段滑り止め接着工法	真鍮製 フラットエンド [®] (ビニル製) 共幅35	556	m			
木床下地組端部階段滑り止め接着工法	ステンレス製 フラットエンド [®] (ビニル製) 共幅40	27.9	m			
床見切り	真鍮製	311	m			
ステージ 框	桧 100×200+40×150	37.2	m			
フットライトボックス	W300×D250×L15. 20m 縁甲板張り蓋(取っ手付) 共ステンレス製	1	か所			
ビニル幅木	高さ60	105	m			
階段ビニル幅木	ささら 高さ330	13.6	m			
壁補修	けい酸カルシウム板 幅200	8.1	m			
カーテンボックス	アルミ製 W120×H100 L=2950	1	か所			
カーテンレール	ステンレス製(シングル)	3	m			
暗幕カーテン	W2950×H900	1	か所			
手摺	ステンレス製 φ34×厚3 H750 支柱@1350～1500	106	m			
パリアフリー席手摺	ステンレス製 φ34×厚3 L1500+1000×H750 コーナー加工1か所 支柱@1350～1500	1	か所			

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パリアフリー席手摺	ステンレス製 φ34×厚3 L900+5000+900×H750 コーナー加工2か所 支柱@1350～1500	1	か所			
車椅子段差解消機	可動式	1	か所			
固定席		761	席			
介護者席		3	席			
介護者席(移動席)		1	席			
座席手掛棒		134	か所			
ステージ 階段(脱着式手摺共)	L990×W800 框:ラワン材 800×150×36 OP塗 踏板:ラワン材 厚40 800×280(3枚) ウレタン塗装(トップコート3回塗) 蹴込板:珪集成材 厚10 800×162～167(4枚) ウレタン塗 側桁:ラワン材 厚40 1300×300(2枚) ウレタン塗り	2	か所			
ステージ 天井点検口	1000角	1	か所			
ステージ 吊りフック	1t用	1	か所			
(内壁補修)						
(ホールの客席)						
欠損補修(一般部)	100×100程度	3	か所			

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		内装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	1.4	㎡			
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	0.6	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	18.8	m			
(ステージ・花道)						
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.1	㎡			
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	15.6	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	4.7	m			
(映写室)						
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(16孔/㎡) 0.25㎡未満	0.1	㎡			
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	1.6	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	3.5	m			
(ステージ裏バックヤード)						
モルタル浮き処理 (一般部)	エポキシ樹脂注入(25孔/㎡) 0.25㎡～1.0㎡	38	㎡			
ひび割れ補修 (一般部)	1.0mm以上	21	m			
計						

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		塗装改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EP塗り改修仕様	けい酸カルシウム板面 工程B種(一般) 下地調整RB種(塗替え面)	11.4	㎡			
床縁甲板ウレタン塗り	木部面 3回塗り 表面研磨共	280	㎡			
ステージ 框(新設) C L 塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	37.2	m			
ステージ 框(既存) C L 塗り (糸幅300mm以下) 改修仕様	木部 工程B種 下地調整RB種(塗替え面)	16	m			
鋼製建具 錆止め兼用UE塗	鋼製建具面	39.1	㎡			
鋼製建具 SOP塗り	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止A種(現場2回目)	19.4	㎡			
計						

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		躯体改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
床補助段コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	0.2	m ³			
内壁コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	0.1	m ³			
SD8建具新設 内壁コンクリート撤去	鉄筋切断共 集積共	0.2	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	36.9	m			
(改修)						
(床補助段)						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	12.7	kg			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	5.8	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	17.8	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	17.8	kg			
あと施工アンカー	金属系 D10×L5d 下向き	36	本			
あと施工アンカー	金属系 D10×L5d 横向き	36	本			
鉄筋端部 鉄筋錆止め塗装		36	か所			
普通コンクリート (材料費)	Fe24 SL18	0.3	m ³			

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		躯体改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、囲障の基礎等 S15～S18 -	0.3	m ³			
目あらし	コンクリート面 床	1.7	m ²			
目あらし	コンクリート面 壁	0.8	m ²			
鉄筋端部 無収縮モルタル詰め	径50～60程度	36	か所			
型枠	運搬費共	1.1	m ²			
打放し面補修	B 種 コーン処理無 部分目違いばらい	1.1	m ²			
(鉄骨)						
昇降用受け材	SS400 H-125×125×6.5×9 L=10500	2	本			
制御盤受け材	SS400 [-125×65×6×8 L=2950	4	本			
計						

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		環境配慮改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床養生(アスベスト除去)	隔離シート張り	578	m ²			
整理清掃後片付け(アスベスト除去)		578	m ²			
内部仕上足場(アスベスト除去)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 運搬共	0.8	m ²			
ビニル床材の撤去	石綿含有 集積共	506	m ²			
壁合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	0.6	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み込み		1	式			別紙 00-0083
発生材運搬		1	式			別紙 00-0084
発生材処分		1	式			別紙 00-0085
計						

外部改修工事		外部階段	直接仮設			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
隅遣方		16	カ所			
墨出し (屋上防水改修)		89.9	m ²			
墨出し (外部階段改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	106	m ²			
墨出し (階段補強新設)		16	m ²			
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	89.9	m ²			
養生 (外部階段改修)		106	m ²			
養生 (階段補強新設)		16	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	89.9	m ²			
整理清掃後片付け (外部階段改修)		106	m ²			
整理清掃後片付け (階段補強新設)		16	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

外部改修工事		外部階段	防水改修			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗膜防水	X-2 1成分形ウレタン系 平面 エパ ⁺ -コート:Zero-1s同等品	33.3	m ²			
塗膜防水	X-2 1成分形ウレタン系 階段 エパ ⁺ -コート:Zero-1s同等品	72.7	m ²			
塗膜防水	X-2 1成分形ウレタン系 溝 糸幅170 エパ ⁺ -コート:Zero-1s同等品	30.6	m			
塗膜防水	X-2 1成分形ウレタン系 階段溝 糸幅170 エパ ⁺ -コート:Zero-1s同等品	49.4	m			
計						

外部改修工事		外部階段		外部改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
床タイル撤去	下地タイル共 集積共	106	m ²			
排水溝タイル撤去	糸幅170 集積共	79.9	m			
両開き門扉撤去	W2530×H690	2	カ所			
(改修)						
防滑性タイル床シート	厚2.5 多湿部	48.8	m ²			
階段 防滑性タイル床シート	厚2.5 多湿部	72.7	m ²			
階段滑り止め 接着工法	ステンレス製 フラットエンド(タイル製)共 幅35	147	m			
床タイル塗り	金ごて タイル系床材下地 厚28	33.3	m ²			
階段タイル塗り	金ごて タイル系床材下地 厚28	72.7	m ²			
排水溝タイル塗り	金ごて 糸幅170	30.6	m			
排水溝タイル塗り	金ごて 糸幅170 階段部	49.4	m			
タイル・フィルター下地処理	かま形早強厚塗り兼用仮防水下地調 整塗材 全面下地調整t=3mm、及び欠損部90% 最小10mm～最大60mm	106	m ²			
タイル回復材塗布		106	m ²			

建築工事 細目別内訳

外部改修工事		外部階段		外部改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床下地調整	コンクリート面	15.5	m ²			
計						

外部改修工事		外部階段		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0086
発生材運搬		1	式			別紙 00-0087
発生材処分		1	式			別紙 00-0088
計						

建築工事 細目別内訳

外部改修工事		屋上防水		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生 (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	121	m ²			
整理清掃後片付け (屋上防水改修)	露出防水・簡易防水(塗膜・シート)	121	m ²			
昇降用足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 運搬共	45	m ²			
昇降用足場	枠組本足場(手すり先行方式) 建枠 900×1700 布枠500+240 22m未満 運搬共	120	m ²			
昇降用足場 安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 運搬共	11	m			
計						

外部改修工事		屋上防水			防水改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
屋根(外階段B) 屋根防水撤去	塗膜防水 集積共	19.3	m ²			
屋根(外階段B) 笠木防水撤去	シート防水 集積共	11.5	m ²			
屋根(外階段B) 笠木防水押え金物 撤去		28.3	m			
(改修)						
クリーニングター置場 塗膜防水	X-2 1成分形ウレタン系 平面 エポキシコート:Zero-1s同等品	85.6	m ²			
クリーニングター置場 塗膜防水	X-2 1成分形ウレタン系 立上り・笠木 エポキシコート:Zero-1s同等品	68.9	m ²			
クリーニングター置場 ゴミシート用アライナー処理		154	m ²			
屋根(外階段B) 塗膜防水	X-2 1成分形ウレタン系 平面 エポキシコート:Zero-1s同等品	16	m ²			
屋根(外階段B) 塗膜防水	X-2 1成分形ウレタン系 立上り・笠木 エポキシコート:Zero-1s同等品	14.8	m ²			
屋根(外階段B) 下地処理		30.8	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

外部改修工事		屋上防水			外壁改修	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根(外階段B))						
露出鉄筋処理 (指定部)	防錆処理+中性化抑制処理+モルタル埋め 100×1000程度	4.2	m			
欠損補修 (指定部)	100×300程度	1	か所			
ひび割れ補修 (指定部)	1.0mm以上	3.9	m			
計						

外部改修工事		屋上防水		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0089
発生材運搬		1	式			別紙 00-0090
発生材処分		1	式			別紙 00-0091
計						

建築工事 細目別内訳

外部改修工事		外壁開口新設		直接仮設		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	2	m ²			
墨出し(外壁開口新設)		2	m ²			
養生(外壁改修)		2.8	m ²			
養生(外壁開口新設)		2	m ²			
整理清掃後片付け(外壁改修)		2.8	m ²			
整理清掃後片付け(外壁開口新設)		2	m ²			
外部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般	1.4	m ²			
計						

外部改修工事		外壁開口新設	外壁改修			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
複層塗材 E	モルタル面 ゆず肌状 ロール塗り アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費共	2	m ²			
壁モルタル塗り	はけ引き 外壁 厚25	2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

外部改修工事		外壁開口新設	躯体改修			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去)						
外壁コンクリート研出し	鉄筋残し 集積共	0.3	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.2	m			
(改修)						
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D16	17.1	kg			
鉄筋加工組立		16.5	kg			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	16.5	kg			
普通コンクリート (材料費)	Fc24 SL18	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	流し込み工法	0.3	m ³			
無収縮モルタル圧入		0.1	m ³			
型枠	運搬共	3.4	m ²			
無収縮モルタル型枠	高さ200	1.4	m			
計						

外部改修工事		外壁開口新設		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0092
発生材運搬		1	式			別紙 00-0093
発生材処分		1	式			別紙 00-0094
計						

建築工事 細目別内訳

外部改修工事		外構		外構		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(仮設)						
養生(外部床改修)		145	m ²			
整理清掃後片付け (外部床改修)		145	m ²			
(撤去)						
E'ニル床シート撤去	集積共	141	m ²			
床点字ブロック撤去	集積共	3.6	m ²			
(改修)						
床用無溶剤透明 吹付け	防滑仕上げ	141	m ²			
視覚障害者用 床ブロック	300角	3.6	m ²			
床下地調整	コンクリート面	145	m ²			
計						

外部改修工事		外構	発生材処理			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み		1	式			別紙 00-0095
発生材運搬		1	式			別紙 00-0096
発生材処分		1	式			別紙 00-0097
計						

電気設備工事 細目別内訳

外部改修		電灯設備	外灯改修前			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HID灯器具 (ボウライト)撤去	400W 再使用しない	5	灯			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式カマ型	13	m3			
計						

外部改修		電灯設備			外灯改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具 (屋外灯)	LST4 -60 LN	4	灯				
ポール(塗装共)	T 4.0	4	本				
埋戻し	機械バックホウ 0.13m3 排出カース対策型 油圧式ローラ型	11	m3				
砂利地業	再生クラッシュラン	1	m3				
建設発生土運搬	ダンプトラック 2t積級 バックホウ0.13m3 土砂 DID区間有り 1.5km以下	2	m3				
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 工作物の基礎等 S15～S18	2	m3				
型枠	普通合板型枠 基礎部	12	m ²				
LED照明器具 (屋外灯)	LSA2 -63 LJ	1	灯				
ポール(塗装共)	TB4.0	1	本				
計							

電気設備工事 細目別内訳

外部改修		拡声設備			階段A, B		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
放送設備 撤去	スピーカー3W ATT付 壁掛型	2	台				
スピーカ	SW1Hi-1(3) V3	2	個				
計							

1階		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分電盤	1L-4	1	面			
分電盤	1L-5	1	面			
分電盤	調理室	1	面			
マルチ線式リモコンスイッチ (金属プレート付)	スイッチ12回路	3	個			
リモコンランス	F型	3	個			
リモコンレール	20A	24	個			
配線用遮断器	MCCB3P225AF/150AT	1	個			
EM-CETケーブル	38mm2 管内	21	m			
EM-CETケーブル	14mm2 ヒット・天井	2	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	9	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	23	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	13	m			
600V耐燃性ホリシレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	8mm2	42	m			
600V耐燃性ホリシレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	5.5mm2	46	m			
600V耐燃性ホリシレン 絶縁電線 (EM-IE) (PF管内)	2.0mm	32	m			

電気設備工事 細目別内訳

1階		電灯設備		電灯幹線		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プルボックス SS形	300× 300× 300	3	個			
プルボックス SS形	200× 200× 200	1	個			
計						

1階		電灯設備			照明改修前		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	112	個				
蛍光灯器具 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	2	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	1	個				
白熱灯器具 撤去	埋込灯 60W 再使用しない	106	個				
白熱灯器具 撤去	直付灯 60W 再使用しない	4	個				
白熱灯器具 撤去	埋込灯 40W 再使用しない	8	個				
白熱灯器具 撤去	直付灯 40W 再使用しない	1	個				
白熱灯器具 撤去	フラカットライト 再使用しない	11	個				
蛍光灯器具 撤去	露出形 φ900 再使用しない	14	個				
蛍光灯器具 撤去	FL 20W ×2程度 再使用しない	59	台				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	181	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	28	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	7	m				
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C 管内 再使用しない	6	m				

電気設備工事 細目別内訳

1階		電灯設備			照明改修前		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
配線器具 撤去	1P15A×1	28	個				
配線器具 撤去	3W15A×1	2	個				
計							

1階		電灯設備		照明改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	7	個			
LED照明器具	N440	5	台			
LED照明器具	E76WW	6	台			
LED照明器具	m3	2	台			
LED照明器具	LRS6 -4 -65 LN	9	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	4	個			
LED照明器具	LRS6 -4 -37 LN	32	個			
LED照明器具	Z	81	台			
LED照明器具	Z7D	16	個			
LED照明器具	LSS10 -4 -48 LN	8	個			
LED照明器具	E74WW	6	個			
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LN	27	個			
LED照明器具	I2	4	個			
LED照明器具	LRS8 -4 -20 LN	2	個			
LED照明器具	D15N	13	個			

電気設備工事 細目別内訳

1階		電灯設備		照明改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED照明器具	D10N	25	個			
LED照明器具	BK10	5	個			
LED照明器具	T	6	台			
LED照明器具	d	1	台			
LED照明器具	r	29	台			
LED照明器具	X	1	台			
LED照明器具	=	9	台			
LED照明器具	M	1	台			
LED照明器具	e2	11	台			
LED照明器具	e3	1	台			
LED照明器具	LRS6 -4 -48 LN	15	個			
LED照明器具	LRS3 -2 -15 LN	1	個			
LED照明器具	CL	4	台			
LED照明器具	LBF3MP/RP -4 -26 LN	4	個			
600Vホリェレン絶縁耐燃性ホリェレンシースケーブル&平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	181	m			

1階						
名称	摘要	電灯設備			照明改修後	
		数量	単位	単価	金額	備考
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	28	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	7	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	6	m			
ランプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 -	28	個			
ランプスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネム無 -	2	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

1階						
名称	摘要	電灯設備			コンセント改修後	
		数量	単位	単価	金額	備考
配線器具 撤去	コンセント 2P15A×2	29	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	181	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	199	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	24	m			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	16	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	20	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	12	個			
床付けコンセント	2P15A×2E(F用) 125V	6	個			
スイッチボックス	1個用	21	個			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	40	m			
計						

1階		電灯設備		非常・誘導灯設備 改修前		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
誘導灯 撤去	A級 AC	2	台			
誘導灯 撤去	B級 BH型 BHK	8	台			
誘導灯 撤去	B級 BL型 BLK・BLC	1	台			
誘導灯 撤去	BL1C	1	台			
誘導灯 撤去	BL12C	1	台			
誘導灯 撤去	BLE1W	3	台			
誘導灯 撤去	BLE2W	1	台			
誘導灯 撤去	BLE3W	2	台			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9～30W, I40W 再使用しない	44	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

1階		電灯設備		非常・誘導灯設備 改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	41	個			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	3	個			
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D10 -	1	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BL -A級	2	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BH -B級 BH型	2	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BL -B級 BL型	1	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BH -B級 BH型	6	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BL -BL1C	1	個			
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BL -BL12C	1	個			
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL -BLE1W	3	個			
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL -BLE2W	1	個			
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL -BLE3W	2	個			
計						

1階						
			動力設備		動力幹線	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
HIVEケーブル 撤去	5.5mm2- 管内	9	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	9	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	9	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	23	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 4C 管内	23	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

1階						
			情報表示設備誘導支援設備テレビ受信設備		弱電設備	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
デジタル時計 再利用		4	個			
インターホン子機 再利用		4	個			
直列ユニット 再利用		2	個			
計						

1階 拡声設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
放送設備 撤去	スピーカー3W 埋込	17	個			
放送設備 撤去	スピーカー3W ATT付 埋込・吊り 下げ型	24	個			
放送設備 撤去	スピーカー3W ATT付 壁掛型	2	台			
放送設備 撤去	アッテネーター	17	個			
制御ケーブル 撤去	EM-HP1.2-3C	145	m			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	17	個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	18	個			
スピーカ	天井露出ATT付	6	個			
スピーカ	SW1Hi-1(3) V3	2	個			
アッテネータ	3W P(合成樹脂製)	17	個			
2種金属線び(MM2)	A型 40×30 本体	22	m			
EM-HPケーブル	1.2mm-3C ピット・天井	145	m			
(映写室)						
機器撤去	AVコンソール 240W以下 映写機その他	1	式			
配線撤去		1	式			

電気設備工事 細目別内訳

1階 拡声設備						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

1階		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
煙感知器 撤去		2	台			
差動式スポット感 知器 撤去		11	台			
光電式煙感知器	2種 蓄積型 露出	2	台			
スポット形感知器	差動式 2種 露出	11	台			
計						

電気設備工事 細目別内訳

2階		電灯設備		電灯幹線		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤	2L-4	1	面			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	5	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	2	m			
EM-IE電線 (PF管内)	5.5mm2 × 1本	10	m			
防火区画貫通処理	金属管用 (51)	1	か所			
計						

2階		電灯設備		照明改修前		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 60W ×4 再使用しない	8	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形 FL 40W ×2 再使用しない	17	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	3	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 20W ×2 再使用しない	4	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	3	個			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 60W 再使用しない	14	個			
白熱灯器具 撤去	直付灯 60W 再使用しない	5	個			
蛍光灯器具 (白熱灯内蔵) 撤去	埋込形 FL 40W ×1 再使用しない	4	個			
白熱灯器具 撤去	フックライト 再使用しない	25	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	FL 20W ×2程度 再使用しない	66	台			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井 再使用しない	28	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	8	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	15	m			
配線器具 撤去	1P15A×1	7	個			

電気設備工事 細目別内訳

2階		電灯設備		照明改修前		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
計						

2階		電灯設備			照明改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	13	個				
LED照明器具	LRS3 -2 -15 LN	6	個				
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	10	個				
LED照明器具	Z	7	台				
LED照明器具	LRS20 -4 -37 LN	3	個				
LED照明器具	I2	5	個				
LED照明器具	D15N	22	個				
LED照明器具	D10N	21	個				
LED照明器具	BK10	13	個				
LED照明器具	CLW	2	個				
LED照明器具	BK20 フラケットライト	13	個				
LED照明器具	CL60	1	台				
LED照明器具	T	5	台				
LED照明器具	K2	4	台				
LED照明器具	d	2	台				

電気設備工事 細目別内訳

2階		電灯設備			照明改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	F	11	台				
非常用 LED照明器具	K0-LRS11 -D10 -	3	個				
LED照明器具	e2	3	台				
LED照明器具	BL	4	台				
600V系 リエチレン絶縁 耐燃性ホ リエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	28	m				
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	8	m				
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	15	m				
ランプスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 -	15	個				
計							

2階		電灯設備	コンセント改修後			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	190	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	75	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	49	m			
コンセント (樹脂プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	33	個			
スイッチボックス	1個用	33	個			
2種金属線び(MM2)	A型 40×30 本 体	60	m			
配線器具 撤去	コンセント 2P15A×2	11	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

2階		電灯設備	非常・誘導灯設備 改修前			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
誘導灯 撤去	A級 AC	1	台			
誘導灯 撤去	B級 BH型 BHK	3	台			
誘導灯 撤去	B級 BL型 BLK・BLC	8	台			
誘導灯 撤去	BLE2W	4	台			
誘導灯 撤去	BLE3W	1	台			
非常用白熱灯器具 撤去	埋込形 JE9～30W, I40W 再使用しない	7	個			
計						

2階		電灯設備			非常・誘導灯設備 改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	7	個				
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	1	個				
誘導灯	SH1-FBF 20 AF - BL -A級	1	個				
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BH -B級 BH型	3	個				
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BL -B級 BL型	5	個				
誘導灯	SH1-FBF 20 F - BL -B級 BL型	3	個				
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL -BLE2W	4	個				
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL -BLE3W	1	個				
LED照明器具	BL	40	台				
計							

電気設備工事 細目別内訳

2階		動力設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
機器接続	切り離し・再接続	7	カ所				
計							

3階		電灯設備			照明改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	LSS15 -4 -41 LX	9	個				
LED照明器具	CL60	9	台				
LED照明器具	AT420	1	台				
LED照明器具	DL-T20	10	台				
計							

電気設備工事 細目別内訳

3階		電灯設備			非常・誘導灯設備 改修前		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
誘導灯撤去	A級 AC	2	台				
誘導灯撤去	B級 BL型 BLK・BLC	6	台				
誘導灯撤去	BLE3W	1	台				
非常照明撤去	a45	4	台				
非常照明撤去	a75	9	台				
計							

3階						
		電灯設備			非常・誘導灯設備 改修後	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
誘導灯	SH1-FSF 20 - - A -	2	個			
誘導灯	ST1-FBC 22 - - BL -	6	個			
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL -BLE3W	1	個			
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -2 -	4	個			
非常用LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	9	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

3階						
		動力設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器接続	切り離し・再接続	7	か所			
ケーブルダック取外し	300mm幅 1段目 再使用する	13	m			
ねじなし電線管撤去	(E25) 再使用しない	18	m			
600V絶縁電線撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	72	m			
計						

3階		拡声設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
放送設備 撤去	スピーカー3W ATT付 埋込・吊り 下げ型	4	個				
放送設備 撤去	壁付スピーカー	7	個				
放送設備 撤去	ホーンスピーカー	2	個				
スピーカ	SC4Hi-1(3) V3	4	個				
スピーカ	SW1Hi-1(3) V3	6	個				
スピーカ	防滴型壁掛け	1	個				
スピーカ	SH- 10 V0	2	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

4階・キヤットワーク		電灯設備		照明改修前		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 撤去	ダウライト 埋込 60W	15	台			
照明器具 撤去	ダウライト 直付 60W	2	台			
照明器具 撤去	ダウライト 直付 100W	18	台			
照明器具 撤去	アラケットライト	2	台			
蛍光灯器具 撤去	FL 20W ×2程度 再使用しない	11	台			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm ² - 3C 管内 再使用しない	134	m			
配線器具 撤去	1P15A×1	1	個			
配線器具 撤去	3W15A×1	10	個			
計						

4階・キョウトワーク		電灯設備			照明改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
LED照明器具	Y	18	台				
LED照明器具	LSS10 -4 -37 LN	3	個				
LED照明器具	Z	15	台				
LED照明器具	T	2	台				
LED照明器具	d	5	台				
非常用LED照明器具	K0-LRS11 -D10 -	2	個				
LED照明器具	e3	3	台				
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	134	m				
アップスイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネム無 - -	1	個				
アップスイッチ (樹脂プレート付)	3W 15A ×1 ネム無 - -	10	個				
計							

電気設備工事 細目別内訳

4階・キョウトワーク		電灯設備			非常・誘導灯設備 改修前		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
誘導灯 撤去	B級 BL型 BLK・BLC	2	台				
誘導灯 撤去	BLE3W	1	台				
計							

4階・キヤットワーク		電灯設備		非常・誘導灯設備 改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
誘導灯	SH1-FBF 20 - - BL -	2	個			
誘導灯	ST1-FBF 22 - - BL -	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

4階・キヤットワーク		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
放送設備撤去	スピーカー3W 埋込	3	個			
放送設備撤去	アッテネーター	3	個			
放送設備撤去	スピーカー3W ATT付 埋込・吊り下げ型	1	個			
放送設備撤去	壁付スピーカー	4	個			
放送設備撤去	ホーンスピーカー	1	個			
スピーカ	SC4Hi-1(3) V0	3	個			
アッテネータ	3W P(合成樹脂製)	3	個			
スピーカ	天井露出ATT付	1	個			
スピーカ	SW1Hi-1(3) V3	3	個			
スピーカ	防滴型壁掛け	1	個			
スピーカ	SH- 10 V0	1	個			
計						

ホール改修工事 (補助対象内)		電灯設備		照明改修前		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 撤去	ダクトライト 埋込 60W	64	台			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C 管内 再使用しない	104	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象内)		電灯設備		照明改修後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具	DL-T50	64	台			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C 管内	104	m			
計						

ホール改修工事 (補助対象内)		電灯設備		非常・誘導灯設備 改修前・後		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
非常照明 撤去	a75	30	台			
非常用 LED照明器具	K1-LRS11 -3 -	30	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm ² -3C ビット・天井	120	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

ホール改修工事 (補助対象内)		拡声設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
放送設備 撤去	スピーカー3W ATT付 埋込・吊り 下げ型	9	個			
スピーカー	天井露出ATT付	9	個			
計						

ホール改修工事 (補助対象内)		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
煙感知器 撤去		9	台			
光電式煙感知器	2種 非蓄積型 露出	9	個			
煙感知器脱落防止 ボックス	300× 300× 300	9	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

産業廃棄物処理		産業廃棄物処理		1階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりにわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 4.5km以下	1	台			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 4.5km以下	5	m3			
計						

産業廃棄物処理		産業廃棄物処理		2階			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 4.5km以下	1	台				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 4.5km以下	5	m3				
計							

電気設備工事 細目別内訳

産業廃棄物処理		産業廃棄物処理		3階			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間有り 4.5km以下	1	台				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 4.5km以下	5	m3				
計							

産業廃棄物処理		産業廃棄物処理		4階		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 - DID区間有り 4.5km以下	1	台			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 4.5km以下	5	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

1階		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LAC-2 空冷ヒート ポンプエアコン	天井カセット形(2方向) ペアタイプ 冷房能力4.5KW・暖房能力5.0KW	1	組			
LAC-3 空冷ヒート ポンプエアコン	天井カセット形(2方向) ペアタイプ 冷房能力10.0KW・暖房能力11.2KW	1	組			
LAC-4 空冷ヒート ポンプエアコン	天井カセット形(2方向) ペアタイプ 冷房能力 12.5KW/暖房能力14.0KW	1	組			
LAC-5 空冷ヒート ポンプエアコン	天吊形 同時ツインタイプ 冷房能力 12.5KW/暖房能力14.0KW	1	組			
LAC-7 空冷ヒート ポンプエアコン	天井カセット形(2方向) 同時ツインタイプ 冷房能力 12.5KW/暖房能力14.0KW	1	組			
LAC-8 空冷ヒート ポンプエアコン	天井カセット形(2方向) 同時ツインタイプ 冷房能力 14.0KW/暖房能力16.0KW	3	組			
計						

1階		空気調和設備		配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	6.35外径(1/4B)液管 厚10mm以上	11	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	12.7外径(1/2B)ガス管 厚20mm以上	11	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	9.52外径(3/8B)液管 厚10mm以上	131	m				
冷媒用 断熱材被覆銅管 改修	15.88外径(5/8B)ガス管 厚20mm以上	131	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 25A	53	m				
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)改修	屋内一般 30A	17	m				
連絡制御線	CVV2mm×3C (冷媒共巻)	143	m				
冷温水・配管用 炭素鋼管(白) 改修	ねじ～溶接～ハジク形管継手 機械室・便所 150A	31	m				
冷温水・圧力配管 用炭素鋼管(白) 改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	12	m				
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	14	m				
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A	25	m				
冷媒管 保温	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 50A	5	m				
冷媒管 保温	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カパ-1 65A	6	m				
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	53	m				
排水管 保温	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A	17	m				

機械設備工事 細目別内訳

1階		空気調和設備		配管設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
冷温水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 150A	31	m				
温水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A	12	m				
給水管 保温	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 40A	14	m				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	8	か所				
配管分岐 (樹脂管類) ・手間のみ	配管分岐 30A 保温有	3	か所				
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 150A 保温有	8	か所				
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 40A 保温有	4	か所				
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 200mm	6	か所				
機械はつり(パイプ バンドカッターによる 配管用貫通口)	100～150mm 75mm	6	か所				
計							

1階		空気調和設備	総合調整			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スパイラルダクト調整		151	m			
ファンコイルユニット調整		14	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

1階		換気設備	機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LEF-1 排風機	ストリートシロッコファン 天吊埋込・排気用消音形(DCターター) 200φ×1000m ³ /h×200Pa×0.23KW	1	台			
LVF-1 レンジフード	ブース形レンジフード (自然給気タイプ) 150φ×400m ³ /h×100Pa×0.09KW	6	台			
LVF-16 天井換気扇	サニタリー用低騒音形(DCターター) 150φ×280m ³ /h×100Pa×0.049KW	1	台			
LEF-6 排風機	ストリートシロッコファン 天吊埋込・排気用消音形(DCターター) 200φ×760m ³ /h×150Pa×0.079KW	1	台			
LEF-2 排風機	ストリートシロッコファン 天吊埋込・排気用消音形(DCターター) 200φ×500m ³ /h×157Pa×0.045KW	1	台			
LVF-14 有圧換気扇	250φ×1000m ³ /h×20Pa 風圧シャッター・取付枠(不燃枠) ステンレス製ウェザカバー共	1	台			
LVF-13 天井換気扇	サニタリー用低騒音形(DCターター) 100φ×190m ³ /h×100Pa×0.02KW	1	台			
計						

1階		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	CFS498B	4	組			
身障者用便器	CS597BCS	1	組			
便器用手すり	T112CL10	4	か所			
小便器	UFS900R	3	組			
壁掛ハイバック洗面器	LSA135AA	4	組			
掃除用流し	SK22A	1	組			
ベビーチェア	平面設置タイプ YKA15S	2	か所			
化粧鏡	YM4560A	4	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

1階		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 65A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 50A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	3	m			
給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	27	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	機械室・便所 20A	12	m			
給水・耐衝撃性ポリ塩ビ管(HIVP)改修	屋内一般 20A	7	m			
回転分岐栓	ホース接続継手 耐圧ホース共	1	か所			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A	2	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	8	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	19	m			
鋼管(地中)防食	ペトロラム系防食テープ巻 65A	1	m			
鋼管(地中)防食	ペトロラム系防食テープ巻 50A	1	m			
鋼管(地中)防食	ペトロラム系防食テープ巻 25A	2	m			
鋼管(地中)防食	ペトロラム系防食テープ巻 20A	8	m			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	4	か所			

1階		ガス設備		液化石油ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アロハン・配管用炭素鋼鋼管(白)改修	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m			
配管分岐(鋼管類)・手間のみ計	配管分岐 20A 保温無	5	か所			

機械設備工事 細目別内訳

1階		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	2	組			
大便器撤去	ﾀﾝｸ式 再使用しない	3	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	3	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	4	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
掃除流し撤去	ﾊﾞｯｸ付き掃除流し 再使用しない	1	組			
AC-2 室外機撤去(100Kg以下)	冷房能力 4.5kw 暖房能力 5.0kw	1	台			
AC-2室内機撤去	スリム天カセ2方向 冷房能力 4.5kw 暖房能力 5.0kw	1	台			
AC-3 室外機撤去(100Kg以下)	冷房能力 10.0kw 暖房能力 11.2kw	1	台			
AC-3室内機撤去	スリム天カセ2方向(ベアタイプ) 冷房能力 10.0kw 暖房能力 11.2kw	1	台			
AC-4 室外機撤去(100Kg以下)	冷房能力 12.5kw 暖房能力 14.0kw	1	台			
AC-4室内機撤去	スリム天カセ2方向(同時ツイン) 冷房能力 6.3kw 暖房能力 7.1kw	2	台			
AC-5 室外機撤去(100Kg以下)	冷房能力 12.5kw 暖房能力 14.0kw	1	台			
AC-5室内機撤去	スリム天吊り(同時ツイン) 冷房能力 6.3kw 暖房能力 7.1kw	2	台			
AC-7 室外機撤去(100Kg以下)	冷房能力 12.5kw 暖房能力 14.0kw	1	台			

1階 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AC-7室内機撤去	スリム天井ビルトイン(同時ツイン) 冷房能力 6.3kw 暖房能力 7.1kw	2	台			
MAC-14室内機撤去	4方向吹出 天井カセット形 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw	6	台			
MAC-8室内機撤去	4方向吹出 天井カセット形 冷房能力 5.0kw 暖房能力 6.3kw	1	台			
DEF-1 排風機撤去	天吊形ストレートシロッコファン 200Φ×1000m3/h×250Pa	1	台			
DEF-16 排風機撤去	天井換気扇 150Φ×280m3/h×29W	1	台			
DEF-6 排風機撤去	天吊形片吸込シロッコファン No1・1/2×1500m3/h×160Pa	1	台			
DEF-2 排風機撤去	天吊形ストレートシロッコファン 200Φ×500m3/h×157Pa×0.045KW	1	台			
DEF-13 排風機撤去	天井換気扇 100Φ×190m3/h×23W	1	台			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 65A	1	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 50A	1	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 40A	3	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 25A	14	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 20A	24	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般 20A	12	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 40A 再使用しない	2	m			

機械設備工事 細目別内訳

1階 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 25A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A 再使用しない	4	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	18	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	12	m			
給水プラグ止め	20Aキャップ止め	4	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	16	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	1	か所			
排水管撤去	配管用炭素鋼々管(白) 機械室便所 100A	9	m			
排水管撤去	配管用炭素鋼々管(白) 機械室便所 80A	9	m			
排水管撤去	配管用炭素鋼々管(白) 機械室便所 65A	1	m			
排水管撤去	配管用炭素鋼々管(白) 機械室便所 50A	6	m			
排水管撤去	配管用炭素鋼々管(白) 機械室便所 40A	9	m			
通気管撤去	配管用炭素鋼々管(白) 機械室便所 50A	9	m			

1階 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
通気管撤去	配管用炭素鋼々管(白) 機械室便所 40A	5	m			
排水金具類撤去	床上掃除口 COA-100	2	個			
排水金具類撤去	床上掃除口 COA-80	1	個			
排水管プラグ止め	40-C0取付	5	か所			
排水管プラグ止め	50-C0取付	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温無	6	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温無	12	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温無	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温無	3	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温無	4	か所			
ガス管撤去	配管用炭素鋼々管(白) 機械室便所 20A	6	m			
ガス管プラグ止め	20Aキャップ止め	7	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	2	か所			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 6.35Φ 液管	26	m			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 9.52Φ 液管	94	m			

機械設備工事 細目別内訳

1階 撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 12.70Φ 液管	36	m			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 12.70Φ ガス管	26	m			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 15.88Φ ガス管	85	m			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 19.1Φ ガス管	9	m			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 28.58Φ ガス管	36	m			
ドレン管撤去	硬質塩化ビニル管 屋内一般 25A	50	m			
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	19	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	47	m			
冷温水管撤去	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 150A	10	m			
膨張管撤去	配管用炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 40A	5	m			
加温給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 屋内一般 40A	5	m			
冷温水管 保温 取外し	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 150A 再使用する	10	m			
温水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラス化粧原紙 40A 再使用しない	5	m			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温有	4	か所			

1階		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 40A 保温有	4	か所			
配管切断 (樹脂管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	9	か所			
長方形外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	97	m ²			
長方形外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	2	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

2階		換気設備	機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LEF-9 排風機	ストリートシロッコファン 天吊埋込・排気用消音形(DCター) 300φ×2200m ³ /h×200Pa×0.7KW	1	台			
LEF-4 排風機	ストリートシロッコファン 天吊埋込・排気用消音形(DCター) 200φ×600m ³ /h×200Pa×0.137KW	1	台			
計						

2階		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
风管断交工法ダクト (低圧ダクト)	インポート無 0.5mm(～450mm)	3	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート無 300mm	10	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート無 200mm	24	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インポート無 100mm	39	m			
ダクト用たわみ継手		3	m			
風量調節ダンパー	300 300	1	個			
排気グリル	100φ(三菱 P-13GH5)	19	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

2階		換気設備		総合調整		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スパイラルダクト調整		73	m			
計						

2階		衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風便器	CFS498B	18	組			
洋風便器用ウォッシュレット	TCF5534AD	3	台			
便器用手すり	T112CL10	19	か所			
小便器	UFS900R	6	組			
洗面器	カウンター洗面器 LS351CM	12	組			
洗面器	アンダーカウンター洗面器 L532	6	組			
水石けん入れ	TLK05202J	12	か所			
ベビーチェア	コーナー設置タイプ YKA16S	3	か所			
全身鏡	MMA1A450A1600W	2	か所			
化粧鏡	YM4560A	12	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

2階		給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 65A	1	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 50A	8	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 40A	11	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 25A	14	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 改修	ねじ接合 機械室・便所 20A	82	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A	1	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A	8	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A	11	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A	14	m			
給水管 保温	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A	82	m			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	5	か所			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 25A 保温有	1	か所			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温有	2	か所			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 65A 保温有	1	か所			
機械はつり (パイプカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 25mm	14	か所			

2階		ガス設備		液化石油ガス設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アロハン・配管用 炭素鋼鋼管(白) 改修	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
ガスコック	L型可とう管コック 15A	1	個			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ 計	配管分岐 15A 保温無	1	か所			

機械設備工事 細目別内訳

2階		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	14	組			
大便器撤去	バケ式 再使用しない	4	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	7	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	12	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	3	組			
ガス給湯器撤去	24号バランス釜方式 バランス釜給排気筒共 (2.47×0.3=0.741)	1	台			
排気ファン撤去	天吊形片吸込シロッコファン No2×4380m3/h×380Pa×	1	台			
排気ファン撤去	天吊形片吸込シロッコファン No1×520m3/h×165Pa	1	台			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 65A	6	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 50A	12	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 40A	8	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 32A	3	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 25A	30	m			
給水管撤去	硬質塩化ビニルライニング鋼管 機械室便所 20A	46	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミグラスクロス 65A 再使用しない	6	m			

2階		撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	12	m					
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	8	m					
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 32A 再使用しない	3	m					
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	30	m					
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	46	m					
弁類撤去	20GV (管端コア5K)	1	個					
弁類撤去	フレキシブルジョイント20A	1	個					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	5	か所					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 25A 保温有	1	か所					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	2	か所					
排水管撤去	配管用炭素鋼々管 (白) 機械室便所 100A	24	m					
排水管撤去	配管用炭素鋼々管 (白) 機械室便所 80A	30	m					
排水管撤去	配管用炭素鋼々管 (白) 機械室便所 65A	6	m					
排水管撤去	配管用炭素鋼々管 (白) 機械室便所 50A	22	m					

機械設備工事 細目別内訳

2階		撤去工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考		
排水管撤去	配管用炭素鋼々管 (白) 機械室便所 40A	29	m					
通気管撤去	配管用炭素鋼々管 (白) 機械室便所 65A	13	m					
通気管撤去	配管用炭素鋼々管 (白) 機械室便所 50A	21	m					
通気管撤去	配管用炭素鋼々管 (白) 機械室便所 40A	3	m					
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 100A 再使用しない	24	m					
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 80A 再使用しない	30	m					
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 65A 再使用しない	6	m					
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 50A 再使用しない	22	m					
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラスクロス 40A 再使用しない	7	m					
排水金具類撤去	床上掃除口 COA-100	5	個					
排水金具類撤去	床上掃除口 COA-65	1	個					
排水金具類撤去	床上掃除口 COA-50	5	個					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	3	か所					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	1	か所					
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 65A 保温有	4	か所					

2階		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	5	か所			
給湯管撤去	保温付被覆銅管 機械室便所 20A	31	m			
弁類撤去	20GV (管端コア5K)	1	個			
弁類撤去	フレキシブルジョイント20A	1	個			
ガス管撤去	配管用炭素鋼々管 (白) 機械室便所 20A	3	m			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温無	1	か所			
ガスコック類撤去	湯沸用可とう管コック15A	1	個			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 12.70Φ 液管	4	m			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 28.58Φ ガス管	4	m			
長方形外撤去	亜鉛鉄板 0.5mm 再使用しない	55	m ²			
吸込口撤去	(GV、GVS) 0.1m ² 以下 再使用しない	12	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

3階 撤去		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
MAC-5系統・室外 機撤去	冷房能力 45.0kw 暖房能力 50.0kw (4.45×0.3=1.335)	1	台			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 12.70Φ 液管	6	m			
冷媒管撤去	保温付冷媒エント管 28.58Φ ガス管	6	m			
冷媒管 保温撤去	ガラスウール 屋外露出, 浴室 ステンレス鋼板 65A 再使用しない	3	m			
計						

4階		空気調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
风管/フランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(～450mm)	27	m ²			
风管/フランジ 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.8mm(751～1500mm)	5	m ²			
フレキシブルダクト	保温 有 150mm	12	本			
チャンパー (低圧用)	インサート無 1.0mm(1501～2200mm)	23	m ²			
線状吹出口	BL-D 2000mm	6	個			
スリット形吸込口	GVS 500 800	4	個			
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠ぺい、ダクトシャフト内 アルミガラスクロス 保温厚25	27	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	23	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

4階		空気調和設備		総合調整		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
長方形ダクト調整		55	m ²			
計						

補助金対象工事		空調調和設備		ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
フレキシブルダクト 工法ダクト (低圧ダクト)	インサート無 0.5mm(～450mm)	15	m ²			
フレキシブルダクト	保温有 250mm	28	本			
ボックス	インサート無 0.6mm(451～750mm)	42	m ²			
シーリングテープ	E2 35	28	個			
長方形ダクト保温	グラスウール 屋内隠べい、ダクトシャフト内 アルミカバークロス 保温厚25	15	m ²			
消音内貼り	グラスウール 消音チャンパー ガラスクロス 保温厚25	42	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

補助金対象工事		空調調和設備		総合調整		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
長方形ダクト調整		57	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

産業廃棄物処理費		産業廃棄物処理 1階				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	1	m ³			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	2	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 1.5km以下	3	m ³			
長方形 ^外 撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	78	m ²			
長方形 ^外 撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	5	m ²			
長方形 ^外 撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	36	m ²			
スベ ^イ ラル ^外 撤去(低圧、 高圧1、2 ^外)	250mm 再使用しない	28	m			
スベ ^イ ラル ^外 保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミ ^外 ラスクロス 保温厚25 再使用しない	22	m ²			
消音内貼り 取外し	ロックウール・グラスウール 消音チャンパー 保温厚25 再使用する	78	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

産業廃棄物処理費		産業廃棄物処理 2階				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	コンクリート類 人力	1	m ³			
発生材積込み	ボード・木材類 人力	2	m ³			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホウ0.28m ³ 石こうボード類 DID区間有り 1.5km以下	3	m ³			
計						

産業廃棄物処理費		産業廃棄物処理 3階				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 1.0km以下	1	m3			
長方形が外撤去	亜鉛鉄板 0.6mm 再使用しない	78	m ²			
長方形が外撤去	亜鉛鉄板 0.8mm 再使用しない	5	m ²			
長方形が外撤去	亜鉛鉄板 1.2mm 再使用しない	36	m ²			
スパイラルが外(低圧、 高圧1、2が外) 撤去	250mm 再使用しない	28	m			
スパイラルが外保温 撤去(32K)	ロックウール・グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 保温厚25 再使用しない	22	m ²			
消音内貼り 取外し	ロックウール・グラスウール 消音チャンパー 保温厚25 再使用する	78	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

産業廃棄物処理費		産業廃棄物処理 4階				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み	ボード・木材類 人力	1	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間有り 1.0km以下	1	m3			
計						

内部改修工事		玄関ロビー・展示コーナー		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0001
発生材積込み	ボート・木材類	0.1	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.3	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0002
撤去材運搬	木材類	0.1	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.02	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.3	m3			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		玄関ロビー・展示コーナー		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0003
撤去材処分	木材類	0.1	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.02	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.3	m3			
計						

内部改修工事		ホール玄関		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0004
発生材積込み	ボート・木材類	0.02	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0005
撤去材運搬	木材類	0.02	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.1	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0006
撤去材処分	木材類	0.02	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.1	m3			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		管理玄関		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0007
発生材積込み	ボート・木材類	0.01	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.02	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0008
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.01	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.02	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0009
撤去材処分	廃プラスチック類	0.01	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.02	m3			
計						

内部改修工事		1階廊下		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0010
発生材積込み	コンクリート類	0.01	m3			
発生材積込み	ボード・木材類	2.2	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.4	m3			
発生材積込み	金属類	0.4	t			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0011
撤去材運搬	ガラス・陶磁器類	0.01	m3			
撤去材運搬	木材類	0.01	m3			
撤去材運搬	せっこうボード類	2	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.2	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.4	m3			
撤去材運搬	金属類	0.4	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		1階廊下		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0012
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	0.01	m3			
撤去材処分	木材類	0.01	m3			
発生材処分	せっこうボード類	2	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.2	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.4	m3			
有価物	鉄くず(H3)	0.4	t			
計						

内部改修工事		第1・2研修室		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0013
発生材積込み	ボード・木材類	4.5	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.1	m3			
発生材積込み	金属類	0.1	t			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0014
撤去材運搬	木材類	3.3	m3			
撤去材運搬	せっこうボード類	1	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.2	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.1	m3			
撤去材運搬	金属類	0.1	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		第1・2研修室		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0015
撤去材処分	木材類	3.3	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.2	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.1	m3			
有価物	アルミくず	0.02	t			
有価物	ステンレスくず	0.1	t			
計						

内部改修工事		第3研修室（和室）		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0016
発生材積込み	コンクリート類	0.1	m3			
発生材積込み	ボード・木材類	2.8	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.03	m3			
発生材積込み	金属類	0.01	t			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0017
撤去材運搬	ガラス・陶磁器類	0.1	m3			
撤去材運搬	木材類	0.3	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	2.5	m3			
撤去材運搬	繊維くず	0.02	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.03	m3			
撤去材運搬	金属類	0.01	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		第3研修室（和室）		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0018
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	0.1	m3			
撤去材処分	木材類	0.3	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	2.5	m3			
撤去材処分	繊維くず	0.02	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.03	m3			
有価物	アルミくず	0.01	t			
計						

内部改修工事		第4研修室（調理室）		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0019
発生材積込み	ボード・木材類	6.7	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.03	m3			
発生材積込み	金属類	0.1	t			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0020
撤去材運搬	木材類	5.9	m3			
撤去材運搬	せっこうボード類	0.7	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.1	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.03	m3			
撤去材運搬	金属類	0.1	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		第4研修室（調理室）		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0021
撤去材処分	木材類	5.9	m3			
撤去材処分	せっこうボード類	0.7	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.1	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.03	m3			
有価物	鉄くず(H3)	0.1	t			
有価物	アルミくず	0.01	t			
計						

内部改修工事		第5研修室・映写室		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0022
発生材積込み	コンクリート類	30.2	m3			
発生材積込み	ボード・木材類	10.3	m3			
発生材積込み	発生土	33	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.2	m3			
発生材積込み	金属類	0.3	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		第5研修室・映写室		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0023
撤去材運搬	有筋コンクリート類	13.1	m3			
撤去材運搬	無筋コンクリート類	0.6	m3			
撤去材運搬	砕石類	16.5	m3			
撤去材運搬	ガラス・陶磁器類	2.6	m3			
撤去材運搬	木材類	6.1	m3			
撤去材運搬	せっこうボード類	1.4	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.3	m3			
撤去材運搬	発生土	33	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.2	m3			
撤去材運搬	金属類	0.3	t			
計						

内部改修工事		第5 研修室・映写室		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0024
撤去材処分	有筋コンクリート類	13.1	m3			
撤去材処分	無筋コンクリート類	0.6	m3			
撤去材処分	砕石類	16.5	m3			
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	2.6	m3			
撤去材処分	木材類	6.1	m3			
撤去材処分	せっこうボード類	1.4	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.3	m3			
撤去材処分	発生土	33	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.2	m3			
有価物	鉄くず(H3)	0.1	t			
有価物	アルミくず	0.1	t			
有価物	ステンスくず	0.1	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		第6 研修室		発生材処理		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0025
発生材積込み	ボード・木材類	0.2	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0026
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.2	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0027
撤去材処分	廃プラスチック類	0.2	m3			
計						

内部改修工事		第7研修室（和室）		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0028
発生材積込み	ボード・木材類	2.3	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0029
撤去材運搬	木材類	0.1	m3			
撤去材運搬	せっこうボード類	0.4	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	1.9	m3			
撤去材運搬	繊維くず	0.02	m3			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		第7研修室（和室）		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0030
撤去材処分	木材類	0.1	m3			
撤去材処分	せっこうボード類	0.4	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	1.9	m3			
撤去材処分	繊維くず	0.02	m3			
計						

内部改修工事		便所(1)・SK室他		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0033
撤去材処分	無筋コンクリート類	2.1	m3			
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	3.1	m3			
撤去材処分	木材類	0.7	m3			
撤去材処分	せっこうボード類	0.1	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.01	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.2	m3			
有価物	鉄くず(H3)	0.04	t			
有価物	アルミくず	0.01	t			
有価物	ステンレスくず	0.02	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		会議室(1)(2)		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0034
発生材積込み	ボード・木材類	0.4	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0035
撤去材運搬	せっこうボード類	0.4	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0036
撤去材処分	せっこうボード類	0.4	m3			
計						

内部改修工事		資料室		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0037
発生材積込み	ボード・木材類	0.1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0038
撤去材運搬	せっこうボード類	0.1	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0039
撤去材処分	せっこうボード類	0.1	m3			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		コピー室・書庫		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0040
発生材積込み	ボード・木材類	0.1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0041
撤去材運搬	せっこうボード類	0.1	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0042
撤去材処分	せっこうボード類	0.1	m3			
計						

内部改修工事		応接室		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0043
発生材積込み	ボード・木材類	0.1	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0044
撤去材運搬	せっこうボード類	0.1	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.02	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0045
撤去材処分	せっこうボード類	0.1	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.02	m3			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		ロビー・サロン・ホール横廊下		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0046
発生材積込み	ボード・木材類	3.3	m3			
発生材積込み	7スベスト含有材類	0.02	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0047
撤去材運搬	せっこうボード類	2.8	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.5	m3			
撤去材運搬	7スベスト含有材類	0.02	m3			
計						

内部改修工事		楽屋横廊下		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0052
発生材積込み	ボート・木材類	0.01	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.1	m3			
発生材積込み	金属類	0.3	t			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0053
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.01	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.1	m3			
撤去材運搬	金属類	0.3	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		楽屋横廊下		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0054
撤去材処分	廃プラスチック類	0.01	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.1	m3			
有価物	鉄くず(H3)	0.3	t			
計						

内部改修工事		便所(2)		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0055
発生材積込み	コンクリート類	11.3	m3			
発生材積込み	ボード・木材類	4.7	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.01	m3			
発生材積込み	金属類	0.01	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		便所(2)		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0056
撤去材運搬	無筋コンクリート類	4.8	m3			
撤去材運搬	ガラス・陶磁器類	6.5	m3			
撤去材運搬	木材類	3.7	m3			
撤去材運搬	せっこうボード類	0.7	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.3	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.01	m3			
撤去材運搬	金属類	0.01	t			
計						

内部改修工事		便所(2)		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0057
撤去材処分	無筋コンクリート類	4.8	m3			
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	6.5	m3			
撤去材処分	木材類	3.7	m3			
撤去材処分	せっこうボード類	0.7	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.3	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	0.01	m3			
有価物	ステンレスくず	0.01	t			
計						

建築工事 別紙明細

内部改修工事		脱衣室・給湯室		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0058
発生材積込み	ボード・木材類	1.8	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	0.02	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0059
撤去材運搬	木材類	0.04	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	1.8	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	0.02	m3			
計						

ホール改修工事 (補助対象内)		ホール		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0080
発生材積込み	ボード・木材類	16	m3			
発生材積込み	金属類	3.2	t			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0081
撤去材運搬	ガラス・陶磁器類	6.7	m3			
撤去材運搬	せっこうボード類	9.3	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.01	m3			
撤去材運搬	金属類	3.2	t			
計						

建築工事 別紙明細

ホール改修工事 (補助対象内)		ホール		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0082
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	6.7	m3			
撤去材処分	せっこうボード類	9.3	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.01	m3			
有価物	鉄くず(H3)	3.2	t			
計						

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0083
発生材積込み	コンクリート類	0.6	m3			
発生材積込み	ボード・木材類	54	m3			
発生材積込み	アスベスト含有材類	1	m3			
発生材積込み	金属類	2.2	t			
計						

建築工事 別紙明細

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0084
撤去材運搬	有筋コンクリート類	0.6	m3			
撤去材運搬	ガラス・陶磁器類	0.03	m3			
撤去材運搬	木材類	0.9	m3			
撤去材運搬	せっこうボード類	0.02	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	53	m3			
撤去材運搬	アスベスト含有材類	1	m3			
撤去材運搬	金属類	2.2	t			
計						

ホール改修工事 (補助対象外)		ホール		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0085
撤去材処分	有筋コンクリート類	0.6	m3			
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	0.03	m3			
撤去材処分	木材類	0.9	m3			
撤去材処分	せっこうボード類	0.02	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	53	m3			
撤去材処分	アスベスト含有材類	1	m3			
有価物	鉄くず(H3)	2.2	t			
有価物	アルミくず	0.01	t			
計						

建築工事 別紙明細

外部改修工事		外部階段		外構改修		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舗装機械運搬		1	式			別紙 00-0086
舗装機械運搬 (振動ロー)			往復			
計						

外部改修工事		外部階段		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0087
発生材積込み	コンクリート類	10.7	m3			
発生材積込み	金属類	0.1	t			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0088
撤去材運搬	アスファルト類	1.8	m3			
撤去材運搬	砕石類	5.4	m3			
撤去材運搬	ガラス・陶磁器類	3.5	m3			
撤去材運搬	発生土	12.3	m3			
撤去材運搬	金属類	0.1	t			
計						

建築工事 別紙明細

外部改修工事		外部階段		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材処分		1	式			別紙 00-0089
撤去材処分	アスファルト類	1.8	m3			
撤去材処分	砕石類	5.4	m3			
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	3.5	m3			
撤去材処分	発生土	12.3	m3			
有価物	鉄くず(H3)	0.1	t			
計						

外部改修工事		屋上防水		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0090
発生材積込み	ボート・木材類	0.1	m3			
発生材積込み	金属類	0.01	t			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0091
撤去材運搬	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ類	0.1	m3			
撤去材運搬	金属類	0.01	t			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0092
撤去材処分	廃ﾌﾞﾗｽｯｸ類	0.1	m3			
有価物	ｱﾙﾐｸﾞｽﾞ	0.01	t			
計						

建築工事 別紙明細

外部改修工事		外壁開口新設		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0093
発生材積込み	ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.3	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0094
撤去材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.3	m3			
撤去材運搬	ｶﾞﾗｽ・陶磁器類	0.04	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0095
撤去材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類	0.3	m3			
撤去材処分	ｶﾞﾗｽ・陶磁器類	0.04	m3			
計						

外部改修工事		外構		発生材処理		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0096
発生材積込み	コンクリート類	0.02	m3			
発生材積込み	ボード・木材類	0.3	m3			
計						
発生材運搬		1	式			別紙 00-0097
撤去材運搬	ガラス・陶磁器類	0.02	m3			
撤去材運搬	廃プラスチック類	0.3	m3			
計						
発生材処分		1	式			別紙 00-0098
撤去材処分	ガラス・陶磁器類	0.02	m3			
撤去材処分	廃プラスチック類	0.3	m3			
計						

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台機構		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台機構		1	式			別紙 00-0099
(A)吊物昇降装置 取替工事						
緞帳		1	台			
映写スクリーン		1	台			
ボーダータイト		2	台			
サスペンション ライト		2	台			
アッパー・ホリゾン ライト		1	台			
バトン	4	1	台			
バトン	2・3・5	3	台			
カスミ幕	2・バトン1	2	台			
カスミ幕	1・5 (共吊式)	2	台			
カスミ幕	3・4	2	台			
袖幕	1	1	台			
袖幕	2・3・4	3	台			
中割幕		1	台			

舞台設備		舞台改修工事		舞台機構		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台機構		1	式			別紙 00-0099
大黒幕		1	台			
ホリゾント幕		1	台			
雑材消耗品費		1	式			
資材機材運搬搬入費		1	式			
仮設機材及び養生費		1	式			
取替工事費		1	式			
総合調整費		1	式			
諸経費		1	式			
(B) 操作盤・制御盤取替工事						
操作盤	舞台機構制御盤	1	式			
操作盤	舞台機構操作盤	1	式			
操作盤	映写室操作盤	1	式			
操作盤	制御ソフト製作費	1	式			
工事費(材工共)	二次側電気工事費	1	式			

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台機構		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台機構		1	式			別紙 00-0099
雑材消耗品費		1	式			
資材機材運搬搬入費		1	式			
仮設機材及び養生費		1	式			
工事費	制御盤・操作盤取替工事費	1	式			
総合調整費		1	式			
諸経費		1	式			
(C) 諸幕取替工事						
諸幕取替工事	カスミ幕1~5	5	枚			
諸幕取替工事	袖幕1	2	枚			
諸幕取替工事	袖幕2.3	4	枚			
諸幕取替工事	袖幕4	2	枚			
諸幕取替工事	中割幕	2	枚			
諸幕取替工事	大黒幕	1	枚			
諸幕取替工事	ホリゾント幕	1	枚			

舞台設備		舞台改修工事		舞台機構		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台機構		1	式			別紙 00-0099
諸幕取替工事	スクリーン	1	枚			
諸幕取替工事	袖カットマスク	2	枚			
諸幕取替工事	天カットマスク	1	枚			
諸幕取替工事	地カットマスク	1	枚			
資材機材運搬搬入費		1	式			
仮設機材及び養生費		1	式			
幕地取替工事費		1	式			
総合調整費		1	式			
諸経費		1	式			
計						

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
(A)音響装置						
デジタルミキシングコンソール		1	台			
拡張コントローラー		1	台			
アクセスポイント		1	台			
iPad(WiFiモデル)64GB		1	台			
アーススイッチ		1	台			
アーススイッチ取付金具		1	組			
モニタースピーカー		2	台			
モニタースピーカー取付金具		2	組			
モニタースピーカー用マイクスタンド		2	台			
置台		1	台			
椅子		1	台			
アンテナキタ(2台1組)		1	組			
アンテナ分配器		1	台			

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
ワイヤレス受信機(2CH)		2	台			
入出力パッチパネル		1	台			
入出力パッチパネル(SW付)		1	台			
ミキシングコンソールI/Oユニット		1	台			
カメラ親機		1	台			
主電源ユニットA		1	台			
スイッチングハブA(制御)		1	台			
スイッチングハブB(DANTE)		2	台			
端子台ユニット		1	式			
機器収納架(チャンネルベース含む)		1	式			
プラグ類・オプション品		1	式			
組配費(設定・動作試験含む)		1	式			
パワーアンプ A		2	台			
パワーアンプ B		4	台			

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
システム制御ユニット		1	式			
マルチプロセッサ		1	台			
マルチプロセッサ拡張スロット		1	式			
入出力パッチパネル		1	式			
入出力パッチパネル(SW付)		1	式			
出力制御ユニット		2	台			
主電源ユニットA		1	台			
端子台ユニット		1	式			
機器収納架(チャンネルベース含む)		1	式			
プラグ類・オプション品		1	式			
組配費(設定・動作試験含む)		1	式			
CDプレイヤー		2	台			
カセットデッキ		1	台			
メモリープレイヤー		1	台			

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
主電源ユニット		1	台			
収納ラック		1	式			
マイクケーブル		1	式			
マルチスイッチャー		1	台			
同上HDBaseT入力ユニット		1	台			
BDプレイヤー		1	台			
HDBaseT無線インジェクター		1	台			
同上マウント金具		1	式			
入力ケーブル(HDMI)		1	式			
DI		1	台			
モニター-TV		1	台			
主電源ユニットB		1	式			
収納ラック		1	台			
引き出しユニット3U		3	組			

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
ドリンクほか		1	式			
組配費(設定・動作試験含む)		1	式			
デジタルミキシングコンソール		1	台			
モニタースピーカー		2	台			
上記用置台		1	台			
リリッドステート		2	台			
フライトケースIU		2	組			
置台		1	台			
椅子		1	台			
主電源ユニット		1	台			
HUB		3	台			
マウント金具		3	組			
IOユニット		1	台			
背面接続ケーブル		1	式			

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
収納コン		1	式			
フランクパネル・スピーカー・その他		1	式			
組配費		1	式			
遠距離スピーカー		2	台			
コの字金具		2	組			
近距離スピーカー		2	台			
コの字金具		2	組			
取付金具		2	組			
フルレンジ		2	台			
コの字金具		2	組			
SUB		2	組			
取付金具		2	組			
フルレンジスピーカー		2	組			
コの字金具		4	組			

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
フルレンジ移動スピーカーA		8	台			
上記用スピーカースタント		8	台			
スピーカーケーブル(10m)		8	本			
スピーカーケーブル(20m)		8	本			
スピーカーケーブル中継		8	本			
インフィニスピーカー		2	台			
上記用スピーカースタント		2	台			
インフィニコンセント(L/R)		2	組			
スピーカーケーブル(10m)		2	本			
エブモニタマイク		1	本			
ショックマウント金具		1	式			
取付金具		1	式			
下手袖コンセント盤		1	式			
上手袖コンセント盤		1	式			

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
下手袖アーススイッチ		1	台			
床マイクコンセントプレート		3	個			
映写室マイクコンセント		1	個			
スピーカーコンセント		2	個			
床スピーカーコンセントプレート		2	個			
下手袖HDMI映像コンセント		1	個			
ワイヤレスアンテナ(アースター)		4	台			
取付金具		4	組			
レーザー光源プロジェクター		1	台			
同上投写レンズ		1	台			
同上置台		1	台			
ハンド型マイクホン		4	本			
ポッドパック型マイクホン		2	本			
ラベリアマイクホン		2	本			

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
マイク充電池		12	個			
マイク充電器A		1	台			
マイク充電器B		3	台			
取付金具		1	式			
インカムヘルムパック		9	台			
ポータブルステーション		2	台			
ヘッドセット		13	台			
クースネックマイク		3	本			
インカムケーブル		14	本			
インカムプレート		11	個			
ダイナミックマイクA		4	本			
ダイナミックマイクB		4	本			
ダイナミックマイクC		4	本			
コンデンサーマイクA		3	本			

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
バウンダリーマイク		5	本			
マイクケーブル(5m)		8	本			
マイクケーブル(10m)		8	本			
マイクケーブル(20m)		8	本			
卓上型マイクスタンド		6	本			
床上型マイクスタンド		6	本			
ブーム型マイクスタンド		6	本			
ショート型マイクスタンド		6	本			
パッチケーブル・変換系		1	式			
映像ケーブル		1	式			
設定・調整用PC(設定費用含む)		1	式			
楽屋系スピーカー		10	台			
パネル		10	個			
楽屋アッテネーター		3	個			

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台音響		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台音響		1	式			別紙 00-0100
取付金具(新金フレート)		3	組			
スピーカー系スピーカー		10	台			
パネル		10	個			
(B)工事費						
機器搬入・搬出・撤去		1	式			
機器取付端末決戦工事費		1	式			
総合試験調整費		1	式			
電気音響測定費		1	式			
雑材消耗品費		1	式			
配管配線工事費		1	式			
(C)諸経費						
諸経費		1	式			
計						

舞台設備		舞台改修工事		舞台照明		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台照明		1	式			別紙 00-0101
(負荷設備)						
フットライト	220W	12	台			
フットライト	110W	4	台			
コンセントボックス	C型20A 2個付 直1回路 (舞台前) 制御信号コネクタ 1個付 制御1系統	1	個			
フロアコンセント	C型20A 2個付 直1回路 (舞台前) 制御信号コネクタ 1個付 制御1系統	2	個			
フロアコンセント	C型20A 2個付 直1回路 (舞台袖) 制御信号コネクタ 1個付 制御1系統	6	個			
フロアコンセント	C型20A 2個付 直1回路 (LH用) 制御信号コネクタ 1個付 制御1系統	2	個			
ロアホリゾンライト	300W (WW+RGB)	9	台			
上記専用台車		9	台			
延長ケーブル		1	本			
制御信号ケーブル	L=2.0m	9	本			
制御信号ケーブル	C型30Aプラグ C型30Aコネクタ	9	本			
フラッドライト	190W (WW+BEGO)	8	台			
コンセントボックス	C型20A 2個付 直2回路 制御コネクタ 1個付 制御1系統	1	個			

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台照明		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台照明		1	式			別紙 00-0101
延長ケーブル		1	本			
制御信号ケーブル	L=2.0m	8	本			
制御信号ケーブル	C型20Aプラグ L=2.0m	1	本			
制御信号ケーブル	パワコン	8	本			
ボーダーケーブル	5.5sq-5芯 18m	1	本			
ボーダーケーブル	DMX信号ケーブル 18m	1	本			
ボーダーケーブル	60A 4回路用	1	本			
ボーダーケーブル	制御信号用	1	個			
第1サスペンションライト	フライダクト	1	列			
第1サスペンションライト	スポットライト 230W	8	台			
第1サスペンションライト	フレネルタイプスポットライト 290W	10	台			
第1サスペンションライト	ハンガー	18	個			
第1サスペンションライト	制御信号ケーブル L=2.0m	18	本			
ボーダーケーブル	5.5sq-7芯 18m	1	本			

舞台設備		舞台改修工事		舞台照明		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台照明		1	式			別紙 00-0101
ボーダーケーブル	DMX信号ケーブル 18m	1	本			
ボーダーケーブル	60A 4回路用	1	本			
ボーダーケーブル	制御信号ケーブル	1	本			
第2ボーダーライト	フラッドライト 190W (WW+BEGO)	8	台			
第2ボーダーライト	C型20A 2個付 直2回路 制御信号コネクタ 1個付 制御1系統	1	個			
第2ボーダーライト	延長ケーブル	1	本			
第2ボーダーライト	制御信号ケーブル L=2.0m	8	本			
第2ボーダーライト	C型20Aプラグ L=2.0m	1	本			
第2ボーダーライト	パワコン L=2.0m	8	本			
第2ボーダーライト	ボーダーケーブル 5.5sq-5芯 18m	1	本			
第2ボーダーライト	DMX信号ケーブル 18m	1	本			
第2ボーダーライト	60A 4回路用	1	個			
第2ボーダーライト	制御信号用	1	個			
第2サスペンションライト	フライダクト	1	列			

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台照明		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台照明		1	式			別紙 00-0101
第2サスペンションライト	スポットライト 230W	8	台			
第2サスペンションライト	フレネルスポットライト 290W	10	台			
第2サスペンションライト	ハンガー	18	個			
第2サスペンションライト	制御信号ケーブル L=2.0m	18	本			
第2サスペンションライト	ボーダーケーブル 5.5sq-7芯	1	本			
第2サスペンションライト	DMX信号ケーブル 18m	1	本			
第2サスペンションライト	60A 4回路用	1	本			
第2サスペンションライト	制御信号	1	本			
アッパーホリゾンライト	ホリゾンライト 350W (WW+RGB)	9	台			
アッパーホリゾンライト	C型30Aプラグ 2個付 直2回路 制御信号コネクタ 1個付 制御1系統	1	個			
アッパーホリゾンライト	延長ケーブル	1	本			
アッパーホリゾンライト	制御信号ケーブル L=2.0m	9	本			
アッパーホリゾンライト	C型30Aプラグ C型30Aコネクタ	9	本			
アッパーホリゾンライト	ボーダーケーブル 8sq-5芯 18m	1	本			

舞台設備		舞台改修工事		舞台照明		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台照明		1	式			別紙 00-0101
アッパーホリゾン ライト	DMX信号ケーブル 18m	1	本			
アッパーホリゾン ライト	60A 4回路用	1	個			
アッパーホリゾン ライト	制御信号	1	個			
第1フロントサイ ドライト	C型20A 2個付	6	個			
第1フロントサイ ドライト	制御信号コネクタ 1個付 制御1回 路	2	個			
照明器具	スポットライト 230W	12	台			
照明器具	ハンガー	12	個			
照明器具	制御信号ケーブル L=2.0m	12	本			
第2フロントサイ ドライト	C型20A 2個付	6	個			
第2フロントサイ ドライト	制御信号コネクタ 1個付 制御1系 統	2	個			
第2フロントサイ ドライト	スポットライト 230W	12	台			
第2フロントサイ ドライト	ハンガー	12	個			
第2フロントサイ ドライト	制御ケーブル L=2.0m	12	本			
シーリングライト	C型20A 2個付	8	個			

電気設備工事 別紙明細

舞台設備		舞台改修工事		舞台照明		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
舞台照明		1	式			別紙 00-0101
シーリングライト	制御信号コネクタ 1個付 制御1系 統	1	個			
シーリングライト	スポットライト 230W	16	台			
シーリングライト	ハンガー	16	個			
シーリングライト	制御信号ケーブル L=2.0m	16	本			
仮設電源盤		1	面			
移動器具	スポットライト 90W	8	台			
移動器具	スポットライト 230W	8	台			
移動器具	三又二段スタンド	8	台			
コード類	C型20Aプラグ C型20Aコネクタ L= 3.0m	10	本			
コード類	C型20Aプラグ C型20Aコネクタ L= 5.0m	10	本			
コード類	C型20Aプラグ C型20Aコネクタ L= 10.0m	6	本			
変換ケーブル	C型30Aプラグ C型30Aコネクタ L= 3.0m	8	本			
分岐ケーブル	C型20Aプラグ C型20Aコネクタ×2	10	本			
分岐ケーブル	C型30Aプラグ C型30Aコネクタ×2	10	本			

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(1期)						
仮囲い	グリーンフェンス H=1.2m	18.3	m			
工事用出入り口	キャストゲート W=3.60m	1	か所			
交通誘導員B			人			
(2期)						
仮囲い	グリーンフェンス H=1.2m	19.8	m			
工事用出入り口	キャストゲート W=3.60m	1	か所			
交通誘導員B			人			
小計						
鉄骨荷揚げ機械費		1	式			
準耐震天井地下 荷揚げ機械費		1	式			
小計						
計						